見積参考資料

工事名　Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・木頭北川　道路維持業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀３
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・木頭北川　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 雪寒

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雪寒		式	1				
除雪工		式	1				
一般除雪工		式	1				
除雪8:00～20:00	種別時間帯:昼間,機械持込･貸与区分:持込	時間	12				単　1号
凍結防止工		式	1				
凍結防止剤散布8:00～20:00	機種:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,種別時間帯:昼間,機械持込･貸与区分:貸与,損耗品持込･貸与区分:持込	時間	44				単　2号
凍結防止剤　支給	薬剤種類:凍結防止剤,作業種別:積込運搬,支給品:有り	t	2.85				単　3号
雪道巡回工		式	1				
雪道巡回5:00～8:00		時間	10				単　4号
待機費		式	1				
運転要員	機械種類:除雪ﾄﾞｰｻﾞ,待機体制:運転要員	時間	3				単　5号
世話役	機械種類:除雪ﾄﾞｰｻﾞ,待機体制:世話役	時間	3				単　6号
直接工事費		式	1				

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・木頭北川　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 雪寒

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	除雪8:00～20:00	種別時間帯:昼間,機械持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(一般除雪)		時間	1			単　7号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	凍結防止剤散布8:00～20:00	機種:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,種別時間帯:昼間,機械持込・貸与区分:貸与,損耗品持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転		時間	1			単　8号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	凍結防止剤　支給	薬剤種類:凍結防止剤,作業種別:積込運搬,支給品:有り	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,28.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	雪道巡回5:00～8:00		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名　排気量1.5L		時間	1			単　9号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	運転要員	機械種類:除雪ﾄﾞｰｻﾞ,待機体制:運転要員	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費(ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)		時間	1			単　10号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	世話役	機械種類:除雪ﾄﾞｰｻﾞ,待機体制:世話役	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費(世話役)		時間	1			単　11号
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(一般除雪)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転		時間	1			単　12号
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費　除雪ﾄﾞｰｻﾞ　1.3～1.4m3		h	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5			
運転手(一般)		人	0.17			
普通作業員		人	0.17			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	機械条件:持込除雪機保険控除	時間	1			
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		h	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	3.8			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日当り運転時間:2.4ｈ	時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	待機費(ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 待機費(ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)5:00～8:00		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	待機費(世話役)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 待機費(世話役)5:00～8:00		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(2次)1.3～1.4m3		時間	1			単　13号
土木一般世話役		人	0.108			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(2次)1.3～1.4m3		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.22			
軽油		L	9.1			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(第2次)1.3～1.4m3 運転		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・木頭北川　道路維持業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	時間	44	66,880	
M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	0.704	7,885	
M002022003	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	10	10,600	
	合計額				85,365	

除雪

久井谷　～　四つ足峠　5.6 km

除雪区間　5 km

出動回数　3回（過去の実績より）

総作業時間　12 時間（過去の実績等より）

内訳	8:00～17:00(A)	12 時間
	17:00～20:00(B)	時間
	20:00～5:00(C)	時間
	5:00～8:00(D)	時間

機械

ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ（1.3～1.4m3）

変動費（供用損料を除く）「運転1時間あたり」の損料

人員　土木世話役

運転手(特殊)

助手（普通作業員）

凍結防止剤散布

久井谷　～　四つ足峠　5.6 km

・出動回数　10回（過去の実績より）

・総作業時間　44 時間（過去の実績等より）

内訳	8:00～17:00(A)	44 時間
	17:00～20:00(B)	時間
	20:00～5:00(C)	時間
	5:00～8:00(D)	時間

・機械

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)

凍結防止剤散布装置（0.5～1.0m3）（支給） 那賀庁舎

・人員　運転手(一般)
助手（普通作業員）

・材料　塩化ｶﾙｼｳﾑ（支給）

当初は過去の実績等より
25kg/袋　×　114袋　＝　2.85t　≒　2.85t

雪道巡回工

・出動回数・延時間　　10 時間（過去の実績等より）

8:00～17:00(A)	時間
17:00～20:00(B)	時間
20:00～5:00(C)	時間
5:00～8:00(D)	10 時間

・機械　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1.5L　4WD)

・人員　　土木世話役

待機

久井谷　～　四つ足峠　　5.6 km

除雪区間　　5 km

出動回数　　3回　（過去の実績より）

総待機時間　　1 時間（過去の実績より）

内訳　5:00～8:00　3 時間

待機単価算出根拠（1時間当り）

土木一般世話役　　Wm2＝Pm／8×Hm2×am2

Wm2：5:00～8:00における待機費
Pm：労務単価　(28,600)
Hm2：情報連絡、作業管理の延べ対象時間（1時間）
am2：時間あたり補正係数　1.25α
α：構成比　(0.775)

Wm2＝　3,463 ≒　**3,460**

オペレータ等　　Wk2＝P／8×n×Hk2×am2

Wk2：5:00～8:00における待機費
P：運転手、助手の労務単価
　特殊運転手　(24,300)
　助手（普通作業員）　(24,100)
Hk2：情報連絡、作業管理の延べ対象時間（1時間）
am2：時間あたり補正係数　1.25α
α：構成比
　運転手　(0.793)
　助手　(0.828)

Wm2（運転手）＝	3,011	
Wm2（助手）＝	3,118	
計	6,129 ≒	**6,120**