見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装修繕	式	1			本
天の原橋	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

徳島県

設計内訳書（舗装修繕）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗 装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削 （夜間）	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	700				単　1号
殻運搬(路面切削) （夜間）L=7.0km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	35				単　2号
殻処分 （夜間）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35				単　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
表層(車道･路肩部) （夜間）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	700				単　4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1				
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ		t	3				単　5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 （夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	240				単　6号

設計内訳書（舗装修繕）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗 装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員(A)（夜間）		人日	5				単　7号
交通誘導警備員(A)（昼間）		人日	5				単　8号
交通誘導警備員(B)（夜間）		人日	10				単　9号
交通誘導警備員(B)（昼間）		人日	10				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 往復		台	2				単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（舗装修繕）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗 装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（天の原橋）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	3				単　12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員(A)		人日	1				単　13号
交通誘導警備員(B)		人日	1				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（天の原橋）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　1号	路面切削 （夜間）	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削) （夜間） L=7.0km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り,7.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分 （夜間）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　15号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　4号	表層(車道･路肩部) （夜間）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1			単　16号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　6号	溶融式区画線 （夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員(A) （夜間）		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　18号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員(A) （昼間）		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員(B) （夜間）		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員(B) （昼間）		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　21号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,10km,無,無	台	2			単　22号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	3			単　23号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無	m	3			単　24号
ｽｸﾗｯﾌﾟH3		t	0.049			
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	0.049			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員(A)		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員(B)		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　21号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	1.29			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,10km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗 装修繕工事（維持）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量3～4t	日	0.781	3,192	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.793	3,465	
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.939	15,400	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.99	24,115	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.006	50	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日	0.7	29,323	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	0.777	122,710	
	合計額				198,255	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費（アスファルト殻）	アスファルト切削材	m3	2,300	運搬距離　L＝7.0Km （DID区間の有）

数　量　計　算　書

〇修繕個所数（想定）

１）切削オーバーレイ（夜間）　2 箇所

３）パッチング（昼間）　　3 箇所

〇数量計算（想定）

１）切削オーバーレイ（昼間）

A = L50m × W7m × 2 箇所 = 700m2

２）パッチング

W = 1t × 3 箇所 = 3t

３）区画線（想定）

L＝L40m×2×3 箇所=240m

※工法、数量、殻処分先等は当初発注時点の想定であり、実績に応じて設計変更を行うこととする。

一般計算書

種　　別：防護柵取替え工
ブロック：橋面工
区　　分：A1～A2径間

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
防護柵復旧工 コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装	L= 0.50+2.00+0.50　　=　3.00	3.0　m
材料　ガードレール部材 コンクリート建込用支柱 Gr－C－2B 塗装	N= 1.0*2　　=　2.00	2.0　本
材料　ガードレール部材 直ビーム C種（2山）2.3×350×2330 塗装	N= 1.0	1　　枚
材料　ガードレール部材 袖ビーム B･C種 2.3×356× 660 塗装	N= 1.0*2　　=　2.0	2　　枚
スクラップ ヘビーH3	ガードレールの単位重量は、 カタログよりW=16.2kg/mと想定する。 W= 3.00*16.2kg/m　　= 48.60	48.6　kg