工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 （夜間）	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		700		
殻運搬(路面切削) （夜間） L=7.0km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3		35		
殻処分 （夜間）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		35		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
表層(車道･路肩部) （夜間）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		700		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式		1		
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ		t		3		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		240		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(A)（夜間）		人日		5		
交通誘導警備員(A)（昼間）		人日		5		
交通誘導警備員(B)（夜間）		人日		10		
交通誘導警備員(B)（昼間）		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(天の原橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部 補正:無	m		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(A)		人日		1		
交通誘導警備員(B)		人日		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(天の原橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線他（阿波しらさぎ大橋他）　徳・川内他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		