見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	383				単　1号
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	464				単　2号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	42				単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	42				単　4号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	383				単　5号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	464				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	3				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単　9号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　2号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　3号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り,8.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　6号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　12号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3km,無,有	台	1			単　13号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3km,無,有	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.476	2,473	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.476	2,473	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.455	14,907	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	1.315	32,037	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日	0.847	35,480	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	0.94	148,479	
	合計額				235,849	

見積単価一覧表

見積単価様式				
工事名	R8鳴土　粟津港撫養線　鳴･里浦里浦　舗装修繕工事			
名称		単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	2,300	運搬距離8.5km以下

舗装修繕　集計

No.	算　　式				数　量
道路修繕	面積				
舗装工					
路面切削工					
路面切削	85.00	×	4.50	382.5	**383** m2
路面切削	145.00	×	3.20	464.0	**464** m2
合計					**847** m2
殻運搬	846.5	×	0.05		**42** m3
殻処分	846.5	×	0.05		**42** m3
オーバーレイ工					
表層（車道・路肩部）	85.00	×	4.50	382.5	**383** m2
表層（車道・路肩部）	145.00	×	3.20	464.0	**464** m2
合計					**847** m2
交通管理工					
交通誘導員A					**1.0** 人
交通誘導員B					**3.0** 人