工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		383		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		464		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		42		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		42		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		383		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		464		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		1		
交通誘導警備員	B	人日		3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		