工事数量総括表(管路調査)

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務				事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管路		式		1		
管路調査		式		1		
調査土工		式		1		
掘削	土砂:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		60		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		5		
基面整正		m2		36		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3		65		
土砂等運搬 往路 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		65		
土砂等運搬 復路 仮置場→現場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		65		
調査工		式		1		
管路調査	調査概要:外観目視,外径･肉厚等計測	箇所		4		

徳島県

工事数量総括表(管路調査)

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務				事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:ｱﾙﾐ矢板,軽量鋼矢板平均長さ:3m,矢板根入長:0.5m	箇所		4		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		8		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

徳島県

工事数量総括表(管路調査)

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務				事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		