工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m3		7		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	側溝規格:ARVS側溝	m		100		
側溝蓋 グレーチング蓋		枚		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚		40		
床版工		式		1		
取合床版工		箇所		1		
水止壁工		式		1		
水止壁		箇所		1		
止壁工		式		1		
止壁工		箇所		1		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:500*500*800	箇所		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:600*600*800	箇所		1		
蓋	蓋種類:T-25　500*500	枚		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
上層路盤		m2		52		
表層		m2		52		
標識工		式		1		
標識復旧工		式		1		
標識設置		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
標識撤去工		式		1		
標識撤去		基		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		51		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		36		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		51		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		51		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		70		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		