見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
除草対策工		式	1				
除草対策工		式	1				
掘削	小規模(伐根含む)	m3	40				単　1号
不陸整正		m2	360				単　2号
防草シート設置	露出,平面部	m2	360				単　3号
地被類植付	種類:ｸﾗﾋﾞｱ 3鉢/m2	鉢	1,080				単　4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	（昼間）A	人日	5				単　5号
交通誘導警備員	（昼間）B	人日	5				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費	伐採木､草､防草ｼｰﾄ	式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	木根等処分費	伐採木、草、防草ｼｰﾄ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単　12号 伐採木1t・草1t・防草ｼｰﾄ1t
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　13号 伐採木
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　14号 草
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　15号 防草ｼｰﾄ
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	小規模(伐根含む)	単位	m3	単位数量	40	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	40			
防草ｼｰﾄ撤去		m2	360			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	防草シート設置	露出,平面部	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	無し,露出,固定ﾋﾟﾝのみによる設置, 平面部(1:2.0超),有り,1.2m2	m2	1			単　7号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	地被類植付	種類:ｸﾗﾋﾟｱ 3鉢/m2	単位	鉢	単位数量	1,080	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（地被類植付け）	500鉢以上2000鉢未満,無,無,供用区 間　中央分離帯,有,無	鉢	1,080			単　8号
潅水		回	6			単　9号
合計						
単価						円／鉢

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員	（昼間）A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　10号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	（昼間）B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	防草ｼｰﾄ設置	無し,露出,固定ﾋﾟﾝのみによる設置, 平面部(1:2.0超),有り,1.2m2	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約無 昼間		m2	1			
防草ｼｰﾄ 防草ｼｰﾄ 二重構造 幅2m×長25m		m2	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	道路植栽（地被類植付け）	500鉢以上2000鉢未満,無,無,供用区間 中央分離帯,有,無	単位	鉢	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 地被類植付工		鉢	100			
土壌改良材 有機入り緩効性肥料		鉢	100			
地被類 ｸﾗﾋﾟｱ		鉢	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／鉢

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	潅水		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0.5			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.303	1,573	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.296	1,533	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.717	14,764	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.289	11,977	
	合計額				29,847	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　鬼籠野国府線　徳･国府　防草工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	伐採木	t	15,000	運搬距離L=2.0km以下
処分費	草（バラ）	t	20,000	運搬距離L=2.0km以下
処分費	廃プラスチック類	t	70,000	運搬距離L=2.0km以下
地被類（クラピア）	K7ポット苗（φ9cmポット入り）	鉢	500	3鉢/m2
土壌改良材	クラピア用有機入り緩効性肥料	kg	1,525	12g/鉢
防草シート	二重構造　幅2m×長25m巻	m2	570	
防草シート撤去		m2	373	
準備費（運搬費用積上げ分）		式	2,000	

数　量　総　括　表

工事名：Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　徳・国府　防草工事

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	計上数量	備　　考
道路維持							
	除草対策工						
		掘削	小規模(伐採含む)	m3	40	40	
		不陸整正		m2	360	360	
		防草シート設置	露出、平面部	m2	360	360	
		地被類植付	ｸﾗﾋﾟｱ　3鉢/m2	鉢	1080	1,080	
	準備費						
		木根等処分費	伐採木	t	1	1	
			草	t	1	1	
			防草ｼｰﾄ	t	1	1	