見積参考資料

工事名　R8徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事

◇経費情報

工種区分	水門設備（ダム用水門）（維持修繕）
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	一般交通影響有り（2）－2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
ﾀﾞﾑ用水門設備製作		式	1				
操作制御設備		式	1				
開度計　分解整備		式	1				内　1号
鋼製付属設備		式	1				
据付架台		式	1				
据付架台		基	2				単　1号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
ﾀﾞﾑ用水門輸送工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工		式	1				
輸送費		式	1				内　2号
ﾀﾞﾑ用水門設備据付		式	1				
ﾀﾞﾑ用水門据付工		式	1				
配線工事費		式	1				内　3号
撤去労務費		式	1				内　4号
据付労務費		式	1				内　5号
据付材料費		式	1				内　6号
直接経費（機械経費）		式	1				内　7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単　2号
仮設工（開度計）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1				内　8号
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費（売却代）		式	1				内　9号
撤去品処理費		式	1				内　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	開度計　分解整備		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開度計　分解整備		門	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	輸送費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費（分解整備）		回	2				単　7号
輸送費（架台）		回	1				単　8号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	配線工事費			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線材料		式	1				単　9号
配管材料		式	1				単　10号
プルボックス		式	1				単　11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	撤去労務費			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機側操作盤 （撤去）		面	2				単　12号
制限開閉器 （撤去）		個	2				単　13号
開度計 （取り外し）		個	2				単　14号
ロープ緩み検出装置 （撤去）		個	4				単　15号
非常上限リミットスイッチ （撤去）		個	2				単　16号
主・補電動機切替盤		面	2				単　17号
電話盤		面	2				単　18号
二重ブラシ変換基盤		面	2				単　19号
配線関係		式	1				単　20号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	据付労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機側操作盤 （据付・試運転・調整）		面	2				単　21号
制限開閉器 （据付・調整）		個	2				単　22号
開度計 （取付・調整）		個	2				単　23号
ロープ緩み検出装置 （取付・調整）		個	4				単　24号
非常上限リミットスイッチ （取付・調整）		個	2				単　25号
配線関係		式	1				単　26号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	据付材料費						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ	式	1				単　27号
据付補助材料費	ﾀﾞﾑ用水門設備,放流設備	式	1				単　28号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	直接経費（機械経費）						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（16t吊り）		日	1				
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ（2.9t吊/4t積）		日	3				
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞｰ（270A）		日	15				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	足場工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	ﾗｰﾒﾝ,設置･撤去･賃料,3月	m2	2.1				単　30号
アルミ製脚立（90日）		台	1				単　31号
垂直養生ネット		㎡	12.5				単　32号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	撤去品処理費（売却代）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
１号銅線		kg	146				
２号銅線		kg	101.4				
ヘビーＨ１		t	0.008				
ヘビーＨ２		t	0.195				
ヘビーＨ３		t	0.118				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	撤去品処理費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
売却分輸送費		式	1				単　33号
金属くず		式	1				単　34号
廃プラ		式	1				単　35号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	据付架台		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費		式	1			単　3号
部品費		式	1			単　4号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1			単　5号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,D,0.504t	基	1			単　6号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　29号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼 （SS400 C100×50×5）		t	0.057			
溝形鋼 （SS400 C200×80×7.5）		t	0.28			
縞鋼板 （SS400 t6.0）		t	0.129			
等辺山形鋼 （SS400 6×50×50）		t	0.032			
等辺山形鋼 （SS400 3×30×30）		t	0.04			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケミカルアンカー AP22		本	22			
アンカーボルト D22 270mm		本	22			
ナット M22		個	22			
ワッシャー M22		枚	22			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,D,0.504t	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人工	7			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	輸送費（分解整備）		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費	1.2t,30.5km	式	1			単　36号
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	輸送費（架台）		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費	0.5t,30.5km	式	1			単　37号
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	配線材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm23心		m	18			
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm24心		m	180			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 2心		m	98			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 22mm2 3心		m	3			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 5心		m	120			
静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 20心		m	95			
KPEV-S0.5-15P		m	70			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	配管材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G22		m	31.4			
厚鋼電線管 G28		m	46			
厚鋼電線管 G42		m	4.4			
厚鋼電線管 G54		m	91.4			
ノーマルベンド G22　厚鋼用		個	10			
ノーマルベンド G28　厚鋼用		個	10			
ノーマルベンド G54　厚鋼用		個	12			
金属製可とう電線管 24mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有		m	5			
金属製可とう電線管 30mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有		m	15			
金属製可とう電線管 50mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有		m	2			
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ G22　厚鋼用		個	8			
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ G28　厚鋼用		個	8			

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	配管材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ G42　厚鋼用		個	2			
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ G54　厚鋼用		個	12			
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 24mm　厚鋼用		個	8			
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 30mm　厚鋼用		個	2			
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 50mm　厚鋼用		個	2			
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 24mm　厚鋼用		個	16			
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 30mm　厚鋼用		個	2			
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 50mm　厚鋼用		個	12			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	プルボックス		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 200×200×200 防水型		個	4			
金属ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 400×400×300 防水型		個	4			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	機側操作盤 （撤去）		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8			
普通作業員		人	6			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	制限開閉器 （撤去）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	4			
普通作業員		人	2			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	開度計 （取り外し）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8			
普通作業員		人	2			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ロープ緩み検出装置 （撤去）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2			
普通作業員		人	2			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	非常上限リミットスイッチ （撤去）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2			
普通作業員		人	2			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	主・補電動機切替盤		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下,撤去(不使用)	面	1			単　38号
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	電話盤		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(不使用)	面	1			単　39号
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	二重ブラシ変換基盤		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(不使用)	面	1			単　39号
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	配線関係		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	28			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	20			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	3			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	22			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	20			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	3			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	90			単　42号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 10mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	12			単　43号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	3			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単　41号

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	配線関係		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	46			単　40号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	4			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	96			単　44号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	17			単　45号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	95			単　44号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	20			単　45号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	5			単　46号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	38			単　40号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ 留め,2m未満,補正なし	m	9.2			単　47号
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ 留め,2m未満,補正なし	m	24.8			単　48号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ 留め,2m未満,補正なし	m	0.8			単　49号
電線管敷設	厚鋼,70mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ 留め,2m未満,補正なし	m	1.8			単　50号

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	配線関係		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下,撤去(不使用)	m	5.8			単　51号
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,撤去(不使用)	m	21.8			単　52号
金属製可とう電線管敷設	63mm以下,撤去(不使用)	m	6.6			単　53号
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200mm以下,撤去(不使用), 敷板なし,補正なし,補正なし	m	5.65			単　54号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	機側操作盤 （据付・試運転・調整）		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	14			
普通作業員		人	6			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	制限開閉器 （据付・調整）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8			
普通作業員		人	3			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	開度計 （取付・調整）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	16			
普通作業員		人	3			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ロープ緩み検出装置 （取付・調整）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ （取付・調整）		個	1			単　55号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	非常上限リミットスイッチ（取付・調整）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ（取付・調整）		個	1			単　55号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	配線関係		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	18			単　56号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	180			単　57号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	98			単　56号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	3			単　56号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	m	97			単　58号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,新設	m	16			単　59号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40mm以下,新設	m	5			単　60号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	73			単　56号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,5mm以下,新設	m	16			単　61号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,5mm以下,新設	m	5			単　62号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	70			単　56号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	31.4			単　63号

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	配線関係		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	46			単　64号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	102.2			単　65号
金属製可とう電線管敷設	24mm以下,新設	m	5			単　66号
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	15			単　67号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,200cm,200cm,200cm	個	4			単　68号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,400cm,400cm,300cm	個	4			単　69号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	据付材料費(水門)	三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	据付補助材料費	ﾀﾞﾑ用水門設備,放流設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	ﾗｰﾒﾝ,設置･撤去･賃料,3月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.07			
主体足場賃料 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場		月	3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	アルミ製脚立（90日）		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ製脚立（基本料）		台	1			
アルミ製脚立（賃貸料金）		台・日	90			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	垂直養生ネット		単位	㎡	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
垂直養生ネット（基本料）		㎡	12.5			
垂直養生ネット（賃貸料金）		㎡・日	90			
合計						
単価						円／㎡

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	売却分輸送費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,37.5km以下	t	0.568			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	金属くず		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.458			単　70号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,37.5km以下	t	0.458			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	廃プラ		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.265			単　71号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,8.5km以下	t	0.265			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	修繕工事輸送費	1.2t,30.5km	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	1.2t,30.5km	式	1			単　72号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	修繕工事輸送費	0.5t,30.5km	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0.5t,30.5km	式	1			単　73号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下,撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6			
普通作業員		人	1.75			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 20㎜以下,撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.55			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 10㎜以下,撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.45			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	電線管敷設	厚鋼,22㎜以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	電線管敷設	厚鋼,70mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200mm以下,撤去(不使用), 敷板なし,補正なし,補正なし	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	リミットスイッチ （取付・調整）		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	4			
普通作業員		人	2			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,5mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.96			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,5mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,200cm,200cm,200cm	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,400cm,400cm,300cm	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属くず　処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラ　処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	1.2t,30.5km	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0.5t,30.5km	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　クレストゲート設備改良工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001200001	主体足場賃料	ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場	月	6.3	1,499	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.359	3,016	
	合計額				4,515	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　正木ダム　上勝･正木　クレストゲート設備改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
開度計　分解整備	特記仕様書のとおり	門	3,100,000	塗替塗装を含む
処分費	廃プラ	t	57,142	運搬距離　L=6.4km
処分費	金属くず	t	0	運搬距離　L=34.0km
処分費	1号銅線	kg	-1,973	運搬距離　L=34.0km
処分費	2号銅線	kg	-1,925	運搬距離　L=34.0km
処分費	ヘビーH1	t	-38,500	運搬距離　L=34.0km
処分費	ヘビーH2	t	-37,000	運搬距離　L=34.0km
処分費	ヘビーH3	t	-36,000	運搬距離　L=34.0km

数 1 号

数 量 計 算 書

名　　称	位　　置	管径	管内(新設)	管内(既設)	プリカ	ピット	盤内		小　計	単 位	計	摘　　要
配線工（新設）												
CV 3.5-3C	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾐｭｰﾘﾌﾀｰﾌﾞﾚｰｷ TB1	G22	2650		500				3.2	m		
CV 3.5-3C	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾐｭｰﾘﾌﾀｰﾌﾞﾚｰｷ TB2	G22	5000		500				5.5	m	9.0	
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～ロープ緩み LS	G22	6600		750				7.4	m		
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～非常上限 LS	G22	1500	2500	800				4.8	m	12.0	
	(管径-作業種別)計		15750	2500	2550							
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～モータ M1,MB1	G28			1800				1.8	m		
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～モータ M2,MB2	G28			2000				2.0	m	4.0	
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾛｰﾌﾟ緩み中央ピア	G28		12300	1800				14.1	m	14.0	
CVV 2-5c	クレストゲート 機側操作盤 ～制限開閉器	G28	1000		300				1.3	m	1.3	
KPEV-S0.5-15P	PB3～正ADｺﾝﾊﾞｰﾀ	G28	11000		800				11.8	m		
KPEV-S0.5-15P	PB3～副ADｺﾝﾊﾞｰﾀ	G28	11000		800				11.8	m	24.0	
	(管径-作業種別)計		23000	12300	7500							
KPEV-S0.5-15P	クレストゲート 機側操作盤 ～PB3(正ADｺﾝﾊﾞｰﾀ)	G42	副ADｺﾝと共有 4400	1000					5.4	m		
KPEV-S0.5-15P	クレストゲート 機側操作盤 ～PB3(副ADｺﾝﾊﾞｰﾀ)	G42	正ADｺﾝと共有 4400	1000					5.4	m	11.0	
	(管径-作業種別)計		8800									

数 2 号

数 量 計 算 書

名　　称	位　　置	管径	管内(新設)	管内(既設)	プリカ	ピット	盤内		小　　計	単 位	計	摘　　要
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～PB1	G54	M2,MB2と共有 43000						43.0	m		
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～PB2	G54	M1,MB1と共有 43000						43.0	m	86.0	
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～非常上限 LS	G54	1500						1.5	m		
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾛｰﾌﾟ緩み中央ピア	G54	1200	19900					21.1	m	23.0	
CVV 22-3c	クレストゲート 機側操作盤 ～堤体配電盤	G54		61100		8400	2500		72.0	m		
CVV 22-3c	クレストゲート 機側操作盤 ～堤体配電盤	G54		36700		8400	2500		47.6	m	120.0	
CVV-S2-20c	クレストゲート 機側操作盤 ～堤体中継端子盤	G54		36700		8400	2500		47.6	m		
CVV-S2-20c	クレストゲート 機側操作盤 ～堤体中継端子盤	G54		36700		8400	2500		47.6	m	95.0	
	(径-作業種別)計		88700	191100		33600	10000					

線種	計	2門計	単位
CV 3.5-3C	9.0	18.0	m
CV 5.5-4C	90.0	180.0	m
CVV 2-2c	49.0	98.0	m
CVV 2-5c	1.3	2.6 → 3.0	m
CVV 22-3c	120.0		m
CVV-S2-20c	95.0		m
KPEV-S0.5-15P	35.0	70.0	m

新設管	計	2門計	
G22	15.7	31.4	m
G28	23.0	46.0	m
G42	4.4	8.8	m
G54	45.7	91.4	m

新設プリカ	計	2門計	
24mm(G22)	2.5	5.0	m
30mm(G28)	7.5	15.0	m
50mm(G42)	1.0	2.0	m

その他電材

名称	サイズ	個数	2門計
ベンド	G22	5	10
ベンド	G28	5	10
ベンド	G54	6	12
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G22	4	8
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G28	4	8
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G42	1	2
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G54	6	12
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	24mm	4	8
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	30mm	1	2
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	50mm	1	2
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	G28	8	16
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	G42	1	2
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	G54	6	12

数 3 号

数 量 計 算 書

名　　称	位　　置	径	管内(撤去)	管内(既設)	プリカ	ラック	ピット	盤内	小　　計	単 位	計	摘　　要
撤去工（既設）												
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～ロープ緩み LS	G22	2330		750	5300			8.4	m		
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～非常上限 LS	G22		2500	2200				4.7	m	13.0	
	(径-作業種別)計		2330	2500	2950	5300						
CV 3.5-3C	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾐｭｰﾘﾌﾀｰﾌﾞﾚｰｷ TB1	G28	6430		500	5050			12.0	m		
CV 3.5-3C	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾐｭｰﾘﾌﾀｰﾌﾞﾚｰｷ TB2	G28	6430		500	4780			11.7	m	24.0	
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～モータ M1,MB1	G28	4530		1800	5050			11.4	m		
CV 5.5-4C	クレストゲート 機側操作盤 ～モータ M2,MB2	G28	3730		1300	5050			10.1	m	21.0	
CVV 2-5c	クレストゲート 機側操作盤 ～制限開閉器	G28	3330		800	1700			5.8	m		
CVV 2-5c	クレストゲート 機側操作盤 ～シンクロ発信機	G28		15780	3000				18.8	m	25.0	
KPEV-S0.5-15P	クレストゲート 機側操作盤 ～ADｺﾝﾊﾞｰﾀ	G28		15780	3000				18.8	m	19.0	
	(径-作業種別)計		24450	31560	10900	21630						
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～ﾛｰﾌﾟ緩み中央ピア	G54		32200	3300				35.5	m	36.0	
CVV 22-3c	1号クレスト機側操作盤 ～堤体配電盤	G54		59900			8400		68.3	m		
CVV 22-3c	2号クレスト機側操作盤 ～堤体配電盤	G54		35500			8400		43.9	m	112.0	
CVV-S2-20c	1号クレスト機側操作盤 ～堤体中継端子盤	G54		59900			9600	2500	72.0	m		

数 4 号

数 量 計 算 書

名　　称	位　　置	径	管内(撤去)	管内(既設)	プリカ	ラック	ピット	盤内	小　　計	単　位	計	摘　　要
CVV-S2-20c	2号クレスト機側操作盤 ～堤体中継端子盤	G54		35500			9600	2500	47.6	m	120.0	
	(径-作業種別)計			223000	3300		36000	5000				
CV 5.5-3C	クレストゲート 機側操作盤 ～主・補電動機切替盤	—※1	1410			250			1.7	m	2.0	
CV 8-4c	クレストゲート 機側操作盤 ～主・補電動機切替盤	—※1	1410			250			1.7	m	2.0	
CVV 2-2c	クレストゲート 機側操作盤 ～主・補電動機切替盤	—※1	1410			250			1.7	m	2.0	
CVV 2-3c	クレストゲート 機側操作盤 ～主・補電動機切替盤	—※1	1410			250			1.7	m	2.0	
	(径-作業種別)計		5640			1000						
	※1 G22、G36、G42、G70短距離通過											

撤去品(配線関係)	計	2門計	単位
CV 3.5-3C	24.0	48.0	m
CV 5.5-3C	2.0	4.0	m
CV 5.5-4C	21.0	42.0	m
CV 8-4c	2.0	4.0	m
CVV 2-2c	51.0	102.0	m
CVV 2-3c	2.0	4.0	m
CVV 2-5c	25.0	50.0	m
CVV 22-3c	112.0		m
CVV-S2-20c	120.0		m
KPEV-S0.5-15P	19.0	38.0	m
1号銅線 ※2	73.0	146.0	kg
2号銅線 ※2	50.7	101.4	kg
廃プラ ※2	132.5	265.0	kg

※2 撤去配線重量表より

撤去管	計(m)	2門計(m)	kg/m	重量(kg)
G22	2.3	4.6	1.37	6.30
G28	24.4	48.8	1.90	92.72

※1 撤去管	計(m)	2門計(m)	kg/m	重量(kg)
G22	2.3	4.6	1.37	6.30
G36	0.4	0.8	2.43	1.94
G42	0.4	0.8	2.79	2.23
G70	0.9	1.8	5.00	9.00

撤去プリカ	計(m)	2門計(m)	kg/m	重量(kg)
G24	2.9	5.8	0.45	2.61
G30	10.9	21.8	0.62	13.52
G63	3.3	6.6	1.21	7.99

数 5 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算式	小計	単位	計	摘要
撤去品						
ヘビー H1		プリカ(G63) kg/m 6.6 × 1.21 = 7.986	7.986	kg	8.0	
ヘビー H2	機側操作盤(鋼板)	前面板体積 650×1600×3.2 体積 3328000㎟＝3328㎤ 重量 7.85×3328×2門 ＝ 52249.6g ＝ 52.2496 kg				
	配管関係	G22 G28 G36 G42 G70 12.6 ＋ 92.72 ＋ 1.94 ＋ 2.23 ＋ 9.00 ﾌﾟﾘｶG24 ﾌﾟﾘｶG30 ﾌﾟﾘｶG63 2.6 ＋ 13.52 ＋ 7.99 = 142.61	194.860	kg	195.0	
ヘビー H3	機側操作盤(鋼板)	上面板体積 350×650×2.3 側面板体積 350×1600×2.3×2 後面板体積 650×1600×2.3 合計体積 5491250㎟＝5491.25㎤ 86212.625g ＝ 86.212625 kg				
	主・補電動機切替盤(鋼板)	前面板体積 600×600×1.6 上面板体積 300×600×1.6 側面板体積 300×600×1.6×2 後面板体積 600×600×1.6 合計体積 2016000㎟＝2016㎤ 重量 7.85×2016×2門＝ 31651.2g ＝ 31.6512 kg	117.86	kg	118.0	
金属くず	機側操作盤	機側操作盤重量 － スクラップ (H2,H3) 250 － (52.25+86.21) = 111.54 kg				
	主・補電動機切替盤	主・補電動機切替盤 － スクラップ (H3) 40 － 31.65 = 8.35 kg				
	開度計撤去部品 一式	50.00 kg				
	ラック (高さ70㎜)	長さ kg/m 5650 ÷ 1000 × 1.47 = 8.31 kg				
	ラック 付属部品	セパレーター 4800 ÷ 1000 × 0.82/3(kg/m) ＋ ダクターチャンネル 300 × 4 ÷ 1000 × 4.5/2.5(kg/m) その他 ＋ 3.0 = 6.47 kg				

数 6 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算式	小計	単位	計	摘要
	電話盤	17.2 kg				
	二重ブラシ変換器盤	11.3 kg				
	鋼管（ポールスタンド）	16.0 kg	229.2	kg	229.0	
廃プラ	配線関係	配線関係 265.0	265.0	kg	265.0	
撤去品まとめ	ヘビー H1	門数 8.0 × 2 ＝ 16.0 kg	16.0	kg	16.0	
	ヘビー H2	195.0 × 2 ＝ 390.0 kg	390.0	kg	390.0	
	ヘビー H3	118.0 × 2 ＝ 236.0 kg	236.0	kg	236.0	
	金属くず	229.0 × 2 ＝ 458.0 kg	458.0	kg	458.0	
	廃プラ(2門分)	265.0	265.0	kg	265.0	

数 7 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算式	小計	単位	計	摘要
床板数量						
溝形鋼(SS400) C100×50×5		長さ × 本数 × 単位質量(kg/m) 0.600 × 8 × 9.36 ＋ 0.665 × 2 × 9.36 ＝ 57.38	57.4	kg	57.4	図１２参照
溝形鋼(SS400) C200×80×7.5		長さ × 本数 × 単位質量(kg/m) 1.36 × 3 × 24.6 ＋ 1.148 × 1 × 24.6 ＋ 0.68 × 1 × 24.6 ＋ 0.88 × 2 × 24.6 ＋ 1.48 × 1 × 24.6 ＋ 1.64 × 1 × 24.6 ＋ 0.2 × 3 × 24.6 ＝ 280.1	280.1	kg	280.1	図１２参照
縞鋼板(SS400) t6.0		① 0.61 × 0.37 ＝ 0.2257 ② 0.61 × 0.37 ＝ 0.2257 ③ 0.61 × 0.36 × 4 ＝ 0.8784 ④ 0.61 × 0.33 ＝ 0.2013 ⑤ 0.61 × 0.33 ＝ 0.2013 ⑥ 0.565 × 0.2 × 7 ＝ 0.791 ⑦ 0.6 × 0.225 ＝ 0.135 2.6584 × 48.8 kg/m2 ＝ 129.72992	129.730	kg	129.7	図１３参照
L字アングル 6×50×50		510 × 2 × 6 ＋ 225 × 2 × 2 ＋ 100 × 3 ＝ 7320 7320 ÷ 1000 × 4.43 kg/m ＝ 32.43	32.43	kg	32.4	図１３参照
L字アングル 3×30×30		475 × 7 ＝ 3325 3325 ÷ 1000 × 1.36 kg/m ＝ 4.52	4.52	kg	4.5	合計質量 504.1 kg
開度計撤去足場						
つり足場		縦 横 1050 × 2000 ＝ 2100000 ＝ 2.1 m2	2.1	m2	2.1	
安全ネット		縦 横 3000 × (2000+1050+1100) ＝ 12450000 ＝ 12.5 m2	12.5	m2	12.5	

撤去配線重量

	種類			材料数量	ケーブル単位重量	ケーブル重量	銅単位重量	銅重量	廃プラ重量	スクラップ種類	施工場所
	線種	導体公称断面積	心数	(m)	(kg/m)	(kg)	kg/m	(kg)	(kg)		
1	600V CV	3.5mm2	3C	24	0.215	5.2	0.095	2.280	2.9	2号銅線	
2	600V CV	5.5mm2	3C	2	0.295	0.6	0.148	0.296	0.3	2号銅線	
3	600V CV	5.5mm2	4C	21	0.375	7.9	0.197	4.1	3.7	2号銅線	
4	600V CV	8mm2	4C	2	0.490	1.0	0.285	0.6	0.4	2号銅線	
5	CVV	2.0mm	2C	51	0.160	8.2	0.056	2.9	5.3	1号銅線	
6	CVV	2.0mm	3C	2	0.200	0.4	0.084	0.2	0.2	1号銅線	
7	CVV	2.0mm	5C	25	0.300	7.5	0.140	3.5	4.0	1号銅線	
8	CVV	22mm2	3C	112	1.070	119.8	0.594	66.5	53.3	1号銅線	
9	CVVS	2.0mm2	20C	120	0.820	98.4	0.353	42.4	56.0	2号銅線	
10	KPEV-S	0.5mm	15P	19	0.385	7.3	0.053	1.0	6.3	2号銅線	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

1号銅線　　73.052 kg
2号銅線　　50.693 kg

廃プラ　　132.475 kg