令和8年度

R8馬林　県道等倒木対策事業　（委託） 概要書

道　名　　一般県道一宇古宮線

施行地　　美馬郡　つるぎ町　一宇　字蔭、剪宇

事　業　説　明　書

事業箇所	委託業務箇所	一般県道一宇古宮線						
	所在地	美馬郡　つるぎ町　一宇　字蔭、剪宇						
事業の内訳	事業種	全伐、素材運搬			面積	0.06ha　(122m×5m)		備　考
	樹　種	立木本数	立木材積（A）	伐採本数	伐採材積（B）	利用材積	伐採率（B/A）	
	スギ	116本	71.43m3	116本	71.43m3	58.57m3	100%	
	ヒノキ・マツ	1本	0.07m3	1本	0.07m3	0.06m3	100%	
	ザ　ツ	1本	0.18m3	1本	0.18m3	0.15m3	100%	
	計	118 本	71.68m3	118 本	71.68m3	58.78m3	100%	
施業方法	人力伐採（一部高所作業機械、クレーン機械使用）							
事業期間	契約日の翌日　から　令和8年3月19日							
その他	県道の山側に5．0m幅の全伐及び素材運搬である。施業箇所総延長122m 保安上、事前に安全措置を講ずる必要がある。 スギ、ヒノキ、マツ、ザツについては、用材として利用できないもの（枝葉含む）は、チップ材として搬出すること。							

内　訳　表

区分	名称	種別	数量	単位	金額	摘要
直接工事	伐木・造材		1.00	式		明細書第1号
	素材運搬		1.00	式		明細書第2号
	安全維持管理		1.00	式		明細書第3号
小計						
間接工事	共通仮設費		8.40	%		
	現場監督費		21.00	%		
	社会保険料等		18.00	%		
小計						
工事価格						
消費税相当額			10.00	%		
本工事費計						

明　　細　　書

第　1　号　　伐木・造材

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表№	備考
伐木（針葉樹）	胸高直径～10未満	0.00	本				
	胸高直径10～16未満	8.00	本				
	胸高直径16～22未満	27.00	本				
	胸高直径22～28未満	32.00	本				
	胸高直径28～	51.00	本				
造材（針葉樹）	機械造材	71.50	ｍ３				
伐木・造材（雑）	胸高直径～20	0.18	m3				
	胸高直径21～30	0.00	m3				
	胸高直径31～40	0.00	m3				
寸検・山土場整理		12.90	ｍ３				
灌木伐採		610.00	ｍ２				
伐採補助	高所作業機械	8.00	日				
伐採補助	クレーン機械	1.00	日				
小計							
合計							

明　　細　　書

第　2　号　　素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表№	備考
土場集積（伐倒・搬出補助）		2.00	日				
素材積卸		117.56	m3				
素材運搬	機械運搬　30kmまで	58.63	m3				針葉樹
素材運搬	機械運搬　30kmまで	0.15	m3				雑
素材運搬	機械運搬　30kmまで	12.90	m3				枝葉
小計							
合計							

明　　細　　書

第　3　号　　安全維持管理費

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表№	備考
県道清掃		610.00	ｍ２				
斜面整理		610.00	ｍ２				
ガードマン	交通誘導指導警備員	16.00	人				
ガードレール撤去　取り付け		208.00	ｍ				
小計							
合計							