工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 【昼間】		式		1		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2		1,200		
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		60		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		60		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 【夜間】		式		1		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):各種	m2		1,200		
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		60		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		60		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A昼間	人日		4		
交通誘導警備員	B昼間	人日		12		
交通誘導警備員	A夜間	人日		4		
交通誘導警備員	B夜間	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		8		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式		1		
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	材料種類:再生密粒度AS(13)	t		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A昼間	人日		5		
交通誘導警備員	B昼間	人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		