数量総括表

業務名	Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務	業　種 項　目	土木設計業務 道路施設点検

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路施設点検		式		1		
道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検		式		1		
計画準備		式		1		
計画準備 津屋TN、下瀬2号TN、京田TN		式		1		
状態の把握(点検)		式		1		
状態の把握(点検) 津屋トンネル(2回目以降)	夜間作業の有無:無し,2回目以降,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2		600		
状態の把握(点検) 下瀬２号トンネル(初回)	夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2		3,600		
状態の把握(点検) 京田トンネル(初回)	夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2		4,400		
健全性の診断		式		1		
健全性の診断		ﾄﾝﾈﾙ		3		
報告書等の作成		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務	業　種 項　目	土木設計業務 道路施設点検

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
報告書の作成		ﾄﾝﾈﾙ		3		
定期点検記録様式の作成 津屋トンネル		m2		600		
定期点検記録様式の作成 下瀬２号トンネル		m2		3,600		
定期点検記録様式の作成 京田トンネル		m2		4,400		
共通		式		1		
共通(調査･計画業務)		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
旅費(率計上･宿泊無)		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(設計)		式		1		
機械器具費(道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検)		式		1		
高所作業車運転経費 津屋トンネル	作業床高8-10m未満	日		1		
高所作業車運転経費 下瀬２号トンネル	作業床高8-10m未満	日		4		
高所作業車運転経費 京田トンネル	作業床高8-10m未満	日		4		
安全費(道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検)		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		23		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		