Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費				
１．ゴム引布製起伏堰製作工				
（1）袋体製作工				
袋体製作工（機器単体品）		式	1.000	
（2）取付金具製作工				
取付金具製作工（機器単体品）		式	1.000	
（3）給・排気設備製作工				
給・排気設備製作工（材料）		式	1.000	
給・排気設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
（4）操作設備製作工				
操作設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
２．鋼製付属設備製作工				
（1）鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
直接工事費				
１．輸送費				
（1）輸送費				
輸送費		式	1.000	
２．ゴム引布製起伏堰据付工				
（1）ゴム引布製起伏堰据付工				
ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）		式	1.000	
ゴム引布製起伏堰据付工		式	1.000	
ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）		式	1.000	
３．鋼製付属設備据付工				

Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000	
４．既設設備撤去工				
（1）既設設備撤去工				
既設設備撤去工		式	1.000	
既設設備撤去工（直接経費）		式	1.000	
一括計上価格				
１．産業廃棄物処理工				
（1）産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処分費	鉄くず等	式	1.000	

Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．仮設工				
（１）仮設道路工				
土砂等運搬	盛土材搬入	m3	420.000	
盛土	4.0≦B	m3	90.000	
盛土	2.5≦B＜4.0	m3	280.000	
盛土	B＜2.5	m3	50.000	
法面整形		㎡	61.000	
整地		m3	170.000	
砕石舗装		㎡	174.000	
アスファルト舗装		㎡	206.000	
路盤		㎡	206.000	
敷鉄板		㎡	188.000	
大型土のう	搬入	袋	226.000	
大型土のう	設置・撤去	袋	226.000	
大型土のう	搬出	袋	226.000	
土砂等運搬	盛土材等搬出	m3	460.000	
舗装版破砕	As	㎡	206.000	
（２）仮締切工				
大型土のう	製作	袋	37.000	
大型土のう	搬入	袋	1,394.000	
大型土のう	設置,バックホウ	袋	803.000	
大型土のう	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	591.000	
遮水シート	設置	㎡	545.000	
大型土のう	再設置,バックホウ	袋	479.000	
大型土のう	再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	418.000	

Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
遮水シート	再設置	㎡	368.000	
大型土のう	撤去,バックホウ	袋	803.000	
大型土のう	再設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	袋	591.000	
遮水シート	撤去	㎡	545.000	
大型土のう	搬出	袋	1,394.000	
敷鉄板	設置・撤去	㎡	97.000	
（3）借地ヤード	撤去			
敷鉄板	撤去	㎡	619.000	
土木シート	撤去	㎡	2,654.000	
盛土	撤去	m3	140.000	
大型土のう	撤去	袋	93.000	
耕地復旧		㎡	3,300.000	
（4）産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理	As殻	m3	8.200	
産業廃棄物処理	廃プラ	m3	17.000	
産業廃棄物処理	盛土材,中詰め材	m3	230.000	
（5）排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
（6）安全費				
交通誘導警備員		式	1.000	
２．その他				
（1）事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
汚濁防止フェンス		式	1.000	

Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（2）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		式	1.000	
一括計上価格				
１．土壌分析試験				
（1）土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	