「簡易な施工計画」作成の注意点

総務省が進める「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」により、徳島県電子入札システムでは、平成２９年７月１日より一太郎ファイルの取扱いができなくなりました。

このため、総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式２）の標準様式をワードファイルに変更しています。

平成２９年７月１日以降に簡易な施工計画を「一太郎」で作成して申請する場合は、**ＰＤＦ形式に変換**して申請してください。

なお、簡易な施工計画をワードファイルで作成した場合も、なるべく**ＰＤＦ形式にて提出**するようにしてください。

商号又は名称：

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工　　事　　名 ： Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

評　価　項　目	「施工上配慮すべき事項」の適切性

具　体　的　な　施　工　計　画

当該工事は、ゴム袋体、取付金具等を工場で製作し、輸送後、現地でこれらの据付を行うものであり、据付時は、桑野川河川内において大型土のうにより半川締切を行い、ゴム袋体を更新するものである。

施工期間は、非出水期であるが、昨今の異常降雨による河川内の出水リスクに備え、日頃から気象情報の収集や作業員、資機材の退避のほか、連絡体制の確立等の事前準備が求められる。また出水後は早期の工事再開のための現場対応が必要となる。

また、非出水期の限られた期間での据付工事となることに加え、本堰を利用し農業用水を取水している土地改良区から、令和 10 年４月の農業用水の利用開始までの完了が求められているため、事前準備作業や土地改良区との情報共有を踏まえた適切な工程管理を図る必要がある。

加えて、建設産業の担い手の育成・確保の観点から、この工事の施工においては、県民の建設産業への関心を深めるための取組や、建設現場及びその周辺のイメージアップのほか、働きやすい就労環境の創出に取り組むこととしている。そのためには、効果的な取組の提案や、実施に向けての具体的な方策等が求められる。

これらのことを踏まえて、次の全ての事項について具体的に記述すること。

① 異常降雨による出水への事前準備及び出水後の現場対応のための方策と実施方法

② 適切な工程管理を行うための方策と実施方法

③ 建設産業の担い手の確保・育成につながる取組

※③の申請について、契約後に実施の是非を受発注者で協議し、有効な取組みとして実施することとした提案については、その費用を変更契約の対象とする（入札額には含めないこと）。
※③の申請について、受注後、関係機関等との事前調整の結果、実施ができないと判断できる場合は、受注者は「同等又は同等以上」の履行義務を負わない。

※「簡易な施工計画(**補足**：**工程表**)」を必ず添付すること。
※Ａ４版**１枚（１ページ）**に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。

総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式２）　　（用紙Ａ４）

商号又は名称：

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工　　事　　名　：　Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

評　価　項　目	「施工上配慮すべき事項」の適切性

具　体　的　な　施　工　計　画
①　異常降雨による出水への事前準備及び出水後の現場対応のための方策と実施方法
②　適切な工程管理を行うための方策と実施方法
③　建設産業の担い手の確保・育成につながる取組

※Ａ４版**１枚（１ページ）**に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。

商号又は名称：

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工　　事　　名 ： Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

評　価　項　目	「施工上の課題への対応」の的確性

具　体　的　な　施　工　計　画

当該工事は、ゴム袋体、取付金具等を工場で製作し、輸送後、現地でこれらの据付を行うものであり、据付時は、桑野川河川内において大型土のうにより半川締切を行い、ゴム袋体を更新するものである。

ゴム袋体は、堰底幅 37.4m・堰高 2.05m と大型であり、重量物でありながら柔らかい性質を持っているため、荷下ろし、現場内移動や一時仮置き時の養生において変形や破損を防止する適切な対策を講じる必要がある。

また、ゴム袋体の仮配置・展開時から固定に至る各工程において、現場据付時にはゴム袋体の気密性および水密性を確実に確保することが求められることから、現場状況に応じた適切な施工管理のもと、据付精度の向上を図る必要がある。

さらに、当設備は供用後においても安定した機能を発揮させる必要があるため、施設管理者が適切な維持管理を行えるよう、操作要領に加え、ゴム袋体の適切な点検手法を取りまとめた維持管理に関するマニュアルの作成が求められる。

これらのことを踏まえ、次の全て項目について、具体的に記述すること。

① ゴム袋体の搬入時の破損・変形防止のための方策と実施方法

② ゴム袋体の据付の施工管理や精度向上につながる方策と実施方法

③ 施設供用後の適切な維持管理につながる方策と実施方法

※Ａ４版**１枚（１ページ）**に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。

総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式２）　　（用紙Ａ４）

商号又は名称：

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工　　事　　名 ： Ｒ８阿耕　長寿命化　新井堰　改修工事

評　価　項　目	「施工上の課題への対応」の的確性

具　体　的　な　施　工　計　画
①　ゴム袋体の搬入時の破損・変形防止のための方策と実施方法
②　ゴム袋体の据付の施工管理や精度向上につながる方策と実施方法
③　施設供用後の適切な維持管理につながる方策と実施方法

※Ａ４版**１枚（１ページ）**に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。

＜記述上の留意点＞

商号又は名称：

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

工　　事　　名：Ｒ○○　○○○○○工事　　←※工事名が間違っていないか確認を！

評　価　項　目	「施工上の課題への対応」の的確性

具　体　的　な　施　工　計　画

○○ということ（工事特性）に鑑み、○○する観点から、次の事項について記述すること。

①　○○・・・
②　△△・・・
③　■■・・・
④　××・・・

※①～④の記述に対して、他の項目で評価することはないので、
　テーマに沿った記述になっているか、再確認すること

　特に具体的な施工計画（「工程管理」の適切性に係る「簡易な施工計画（補足：工程表）」を除く。）を記述する枠（以下「記述枠」という。）内の**文字の大きさの規格は 10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上**とする。
　なお、**「記述枠」の規格値は縦 21.0cm、横 17.0cm 以内**とし、**55 行以内**で規格値以内の「記述枠」内に**アンダーラインを使用しない**で記述することとし、アンダーラインを使用して記述した箇所については、評価の対象としないので注意すること。
　また、執行機関での印刷結果において、以下の項目に一つでも該当する場合は、「記述枠」内の全ての記述を評価の対象外とする。

① 文字の大きさが明らかに 10.5 ポイントを下回る場合
②「記述枠」が縦・横いずれか一方でも規格値から５mm を超えて大きい場合
③「記述枠」内に 56 行以上の記述がある場合
④ Ａ４版でない場合
⑤ 指定の枚数を超えて記述している場合

注１：手書きの場合も同様とする。
注２：文字のうち、写真・図・表等（以下「図表等」という。）の表題、図表等と一体とみなすことができる名称等、また、英数字・単位・記号・カタカナ等は上記①の対象外とする。
注３：「記述枠」内に県が記載している文章については、テーマ番号以外は削除しても良いが、記載が残っている場合は、行数に含める。
注４：空白行は、行数に含めない。
注５：写真・図は行数に含めないが、表中の行は行数に含める。

＜記述枠：縦 21cm×横 17cm 以内に制限＞

※Ａ４版**１枚（１ページ）**に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。