Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．用水路工（管水路）				
（1）土工				
床掘		m3	310.000	
埋戻	砂基礎①	m3	23.000	
埋戻	砂基礎②	m3	55.000	
埋戻	購入土①	m3	50.000	
埋戻	購入土②	m3	140.000	
基面整正		㎡	109.000	
埋設表示テープ		m	95.000	
土砂運搬処理		m3	310.000	
（2）構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト	m	384.000	
舗装版破砕	アスファルト	㎡	536.000	
産業廃棄物処分	アスファルト殻	m3	21.000	
（3）舗装復旧工				
路盤工		㎡	246.000	
アスファルト舗装工		㎡	528.000	
（4）管体工	本線部			
ダクタイル鋳鉄管設置	直管,ALW形2種,φ500	本	14.000	
ダクタイル鋳鉄管設置	直管,K形,φ500	本	1.000	
ダクタイル鋳鉄管設置	短管・異形管,ALW形2種,φ500	本	2.000	
ダクタイル鋳鉄管切断	φ500	箇所	1.000	
ダクタイル鋳鉄管	直管,ALW型2種,φ500	本	15.000	
ダクタイル鋳鉄管	直管,K型2種,φ500	本	1.000	
K形継ぎ輪	φ500	個	1.000	

Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
K形普通押輪	φ500	組	3.000	
（5）農水管復旧				
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP,125mm	m	94.800	
廃プラスチック運搬・処分		m3	1.900	
硬質ポリ塩化ビニル管設置	VP,125mm	m	94.800	
２．仮設工				
（1）仮設工				
ゲート弁	φ50*10K	個	1.000	
バルブソケット	φ50	個	3.000	
TSエルボ	φ50*90°	個	3.000	
K形管栓	φ500	個	1.000	
K形特殊押輪	φ500	組	1.000	
ダクタイル鋳鉄管設置	短管・異形管,K形2種,φ500	本	2.000	
ゲート弁設置	φ50	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管設置	VU,50mm	m	4.800	
支給品		式	1.000	
３．その他				
（1）安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
交通誘導警備員		人	20.000	
（2）技術管理費				
水圧試験				
水圧試験				
水圧試験	（準備費）	式	1.000	

Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
一括計上価格				
１．試験費				
（1）試験費				
土壌試験費		式	1.000	