工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
場所打擁壁工 (擁壁護岸)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		8		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		5		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		23		
場所打擁壁工 （底板コンクリート）		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		9		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
溶接金網		m2		9		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
掘削	耕土撤去・復旧	m3		105		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		20		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
場所打擁壁工 （擁壁工）		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		9		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
場所打擁壁工 （取合道路・坂路工）		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		17		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		9		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		38		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
場所打函渠工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		19		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),敷厚:10 cm	m2		19		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅:2.82m,内空高:1m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		14		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.91		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t		0.45		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49		
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		14		
止水板	止水板種類･寸法:各種	m		11		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),養生費:一般養生	m		5		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2		50		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		5		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		35		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:22mm	m2		15		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		50		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),舗装厚:100mm	m2		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８吉土　学島川　吉・山川流～山路　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		