工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
橋面補修工		式		1		
ﾀｲﾙ張り工	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ:614枚,点字ﾀｲﾙ:24枚	m2		55		
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｺﾞﾑ設置工		m		95		
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3		2		
溶接金網設置工	φ3.2 網目100x100mm	m2		51		
地覆際防水工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ﾊﾝﾁ20x20	m		98		
橋面防水工	溶剤型合成ｺﾞﾑ塗膜系防水	m2		74		
ｶｯﾀｰ目地工	ｼｰﾙ材充填 ｼﾘｺｰﾝ系	m		8		
遊間止水工		m		8		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
排水装置取替工		式		1		
排水装置撤去		箇所		4		
排水装置設置		箇所		4		
標識工		式		1		
大型標識工		式		1		
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		3		
道路付属施設工		式		1		
照明工		式		1		
照明柱取替	柱規格:高さ:GL4,重量350kg以下	基		2		
横断歩道橋工		式		1		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
横断歩道橋工		式		1		
裾隠し板撤去		m2		23		
裾隠し板設置	t=3mm,耐候ｸﾞﾚｰﾄﾞ 無色透明	m2		18		
目隠し板撤去		m2		10		
目隠し板設置	t=3mm,耐候ｸﾞﾚｰﾄﾞ 無色透明	m2		10		
目隠し板設置	t=5mm,耐候ｸﾞﾚｰﾄﾞ 無色透明	m2		9		
手摺撤去		m		161		
手摺設置		m		161		
橋梁補修工		式		1		
鋼部材補修工		式		1		
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂	m2		29		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支承ﾅｯﾄ取替	M24 溶融亜鉛めっき品	個		3		
下部工補修工		式		1		
橋脚基部ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ﾊﾝﾁ20x20	式		1		
防鳥対策工		式		1		
防鳥ﾈｯﾄ撤去		式		1		
防鳥ﾈｯﾄ設置	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ	式		1		
塗装塗替足場工		式		1		
塗装塗替足場 【夜間】 供用：7.5ヵ月	足場種類:ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場	m2		42		
湿式剥離剤工用養生ｼｰﾄ 側面・床面 【夜間】		m2		84		
湿式剥離剤工用養生ｼｰﾄ 天井 【夜間】		m2		84		
盛替工		m2		42		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
単管足場 【夜間】		掛m2		165		
ｼｰﾄ張防護 単管足場 【夜間】供用：7.5ヵ月		m2		220		
湿式剥離剤工用養生ｼｰﾄ 単管足場 【夜間】		m2		560		
枠組足場 【夜間】		掛m2		55		
ｼｰﾄ張防護 枠組足場 【夜間】供用：7.5ヵ月		m2		61		
湿式剥離剤工用養生ｼｰﾄ 枠組足場 【夜間】		m2		122		
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板	t=5mm,一般ｸﾞﾚｰﾄﾞ	m2		27		
ﾌｪﾝｽ撤去復旧		m		8.6		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 RC-Ⅱ塗装系		式		1		
清掃・水洗い		m2		490		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		970		
有害物回収・積込		m2		970		
有害物運搬		t		1.3		
素地調整	素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2		490		
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII,塗装箇所:ﾓﾙﾀﾙ接触面含む,塗装回数:1回	m2		490		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:ﾓﾙﾀﾙ接触面除く,塗装回数:1回	m2		430		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ﾓﾙﾀﾙ接触面除く,塗装回数:1回	m2		430		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ﾓﾙﾀﾙ接触面除く,塗装回数:1回	m2		430		
張紙防止塗装工		式		1		
張紙防止塗装	塗料種別:落書き,貼紙防止透明塗布剤	m2		48		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識撤去工		式		1		
標識撤去		基		3		
構造物取壊し工		式		1		
既設舗装版撤去		m2		57		
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｺﾞﾑ撤去		本		68		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		2		
ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切り		m		698		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
廃ﾌﾟﾗ運搬処分		kg		0.1		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼材運搬処分		t		0.2		
仮設工		式		1		
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 夜間	A	人日		10		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		

工事数量総括表(津田横断歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全衛生保護具		式		1		
建設用防護管取付費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(東大工町歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
防鳥対策工		式		1		
防鳥対策設置	ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ SUS #25 0.5mm*10	m2		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(東大工町歩道橋)

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島線他（津田横断歩道橋他）　徳・津田本他 歩道橋修繕工事（着指）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		