見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島６
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20				単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　2号
土砂処分費		m3	10				単　3号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4				単　4号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	294				単　5号
上層路盤(車道･路肩部) 車道舗装	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	289				単　6号
表層(車道･路肩部) 車道舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	283				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) 路肩舗装	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	123				単　8号
表層(車道･路肩部) 路肩舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	128				単　9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	108				単　10号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	20				単　11号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16				単　12号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	285				単　13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	8				単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14				単　15号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14				単　16号
スクラップ		t	0.3				単　17号
汚泥処理		m3	0.02				単　18号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単　19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　28号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　20号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	下層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層(車道･路肩部) 車道舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	下層路盤(車道･路肩部) 路肩舗装	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層(車道･路肩部) 路肩舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　21号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　22号
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無,無	m	1			単　23号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,23.2以下	m3	1			単　24号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　25号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　26号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	390			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,23.2以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　29号
処分費(m3)		m3	1			単　30号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.232	8,880	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.22	6,335	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.198	6,229	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.115	227	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.221	7,258	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.122	3,096	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	2.311	56,284	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.958	39,708	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.088	1,438	
	合計額				129,455	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　勝浦佐那河内線　佐・下　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	(AS殻)	m3	2,300	L=9.3km
処分費	(Co殻無筋)	m3	1,640	L=13.0km
処分費	(汚泥)	m3	14,300	
処分費	(土砂)	m3	1,800	L=27.6km

（レベル1）　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
道路土工	掘削工	掘削	片切　土砂	m3	20	
	路体盛土工	路体1	W＜2.5	m3	4.0	
	残土処理工	残土処理	土砂	m3	10	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装				
		表層	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	283	
		上層路盤	粒度調整砕石(M-30) t=10cm	m2	289	
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2	294	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	路肩舗装				
		表層	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	128	
		路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2	123	
区画線工	区画線工	区画線	15cm 白色	m	108	
構造物撤去工	構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋	m3	8	
		舗装版取壊し	アスファルト t=5cm	m2	285	
		舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	16	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理	無筋	m3	8	
		As殻処理・運搬		m3	14	
		汚泥処理		m3	0.02	
		スクラップ		t	0.3	0.015t*20m
	防護柵撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B	m	20	
仮設工						
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	20	

第　　号 計算書		道　路　土　工　計　算　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【道路土工集計表】					
掘　　削					
	片切(土砂)	断面計算書より	m3		20.5
〔本線〕					
路　体　1	W＜2.5	断面計算書より	m3		4.0

掘　削　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	オープンカット（土砂） 単位：m3			片切（土砂） 単位：m3						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 47					0.5						
+ 10.0	9.0				0.5	0.50	4.5				
No. 48	10.0				0.1	0.30	3.0				
+ 10.0	10.0				0.1	0.10	1.0				
No. 49	10.0				0.1	0.10	1.0				
+ 10.0	10.0				0.7	0.40	4.0				
No. 50	10.0				0.7	0.70	7.0				
合計	59.0			0.0			20.5				

盛　土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	路体 1 単位：m3			路体 3 単位：m3						摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 47											
+ 10.0	10.0										
No. 48	10.0	0.0									
+ 10.0	10.0	0.2	0.10	1.0							
No. 49	10.0	0.1	0.15	1.5							
+ 10.0	10.0	0.1	0.10	1.0							
No. 50	10.0	0.0	0.05	0.5							
合計	60.0			4.0			0.0				

第　　号 計算書		舗　　装　　工　　計　　算　　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【舗装工集計表】					
車 道 舗 装	表層	断面計算書より	m2		283.11
	上層路盤	断面計算書より	m2		288.51
	下層路盤	断面計算書より	m2		293.91
路 肩 舗 装	表層	148.72+152.83	m2		128.02
	路盤	142.32+148.08	m2		122.62
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		910.19+301.55	m2		411.13
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋	断面計算書より	m3		7.50
舗装版取壊し	t=5cm	断面計算書より	m2		285.3
Co 殻 処 理		7.50	m3		7.50
As 殻 処 理	t=5cm	285*0.05	m3		14.3
Gr　撤　去		No.49～No.50	m		20.0

車　道　舗　装　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	表　層　単位：m2			上層路盤　単位：m2			下層路盤　単位：m2			摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 47 ＋ 1.0		4.64			4.74			4.84			NO.47+10参照
＋ 10.0	9.0	4.64	4.640	41.76	4.74	4.740	42.66	4.84	4.840	43.56	
No. 48	10.0	4.81	4.725	47.25	4.91	4.825	48.25	5.01	4.925	49.25	
＋ 10.0	10.0	4.78	4.795	47.95	4.88	4.895	48.95	4.98	4.995	49.95	
No. 49	10.0	4.82	4.800	48.00	4.92	4.900	49.00	5.02	5.000	50.00	
＋ 10.0	10.0	4.82	4.820	48.20	4.92	4.920	49.20	5.02	5.020	50.20	
No. 50	10.0	5.17	4.995	49.95	5.17	5.045	50.45	5.17	5.095	50.95	
											NO.56参照
合計	59.0			283.11			288.51			293.91	

路　肩　舗　装（　右　側　）　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	表　層　単位：m2			路　盤　単位：m2						摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 47 ＋ 1.0		1.73			1.63						NO.47+10参照
＋ 10.0	9.0	1.73	1.730	15.57	1.63	1.630	14.67				
No. 48	10.0	2.32	2.025	20.25	2.22	1.925	19.25				
＋ 10.0	10.0	3.92	3.120	31.20	3.82	3.020	30.20				
No. 49	10.0	2.89	3.405	34.05	2.79	3.305	33.05				
＋ 10.0	10.0	1.25	2.070	20.70	1.15	1.970	19.70				
No. 50	10.0	0.00	0.625	6.25	0.00	0.575	5.75				
小計	59.0			128.02			122.62				
合計	59.0			128.02			122.62				

路　肩　舗　装（　左　側　）　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	表　層　単位：m2			路　盤　単位：m2						摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	

構　造　物　撤　去　工　数　量　計　算　書

測　点	距 離 m	コンクリート取壊し 単位：m3									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 48		0.10									
No. 48 ＋10.0	10.0	0.10	0.100	1.00							
No. 49	10.0	0.20	0.150	1.50							
＋10.0	10.0	0.10	0.150	1.50							
付替坂路工部	30.0			3.00							
谷側水路	0.0			0.00							
No. 47 ＋10.0		0.00									
No. 48	10.0	0.10	0.050	0.50							
＋10.0	10.0	0.10	0.100	1.00							
No. 49	10.0	0.10	0.100	1.00							
＋10.0	10.0	0.10	0.100	1.00							
No. 50	10.0	0.10	0.100	1.00							
山側側溝	50.0			4.50							
合計	80.0			7.50							

構造物撤去工 数量計算書

測点	距離 m	舗装版取壊し 単位：m2 断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	摘要
No. 47 + 1.0		6.7									NO.47+10参照
+ 10.0	9.0	6.7	6.70	60.3							
No. 48	10.0	4.2	5.45	54.5							
+ 10.0	10.0	4.7	4.45	44.5							
No. 49	10.0	4.2	4.45	44.5							
+ 10.0	10.0	4.1	4.15	41.5							
No. 50	10.0	3.9	4.00	40.0							
											NO.56参照
合計	59.0			285.3							