見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・沼江　防護柵工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島３
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・沼江　防護柵工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾚｰﾙ撤去）		m	216				単　1号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾚｰﾙ設置）		m	216				単　2号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:防護柵取付用,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	本	12				単　3号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	2				単　4号
ｽｸﾗｯﾌﾟ		t	-2				単　5号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・沼江　防護柵工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	6				単　6号
交通誘導警備員	B	人日	6				単　7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾚｰﾙ撤去）		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無, 無	m	1			単　8号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾚｰﾙ設置）		単位	m	単位数量	216	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無	m	216			単　9号
材料費(枚)		枚	54			単　10号
材料費(個)		個	108			単　11号
材料費(本)		本	108			単　12号
材料費(本)		本	432			単　13号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	視線誘導標	視線誘導標規格:防護柵取付用,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式,標準,10本以上30本未満,無,無	本	1			単　14号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｽｸﾗｯﾌﾟ		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　15号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　16号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　17号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	部材設置(レール設置)	手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用 A･B･C種		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 直ビーム　C種　2山　2.3*350*4330		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ブラケット　C用　4.5㎜厚　70*31*300		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ボルト・ナット　C用　M20*145		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ボルト・ナット　C用　M16*35		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射　φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・沼江　防護柵工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.194	1,631	
	合計額				1,631	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　徳島上那賀線　勝･沼江　防護柵工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビーH1	t	37,500	運搬距離：L=11Km以下

数　量　総　括　表

No. 1

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	計上数量	摘　　要
道路維持修繕								
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（撤去）		m	216	216	
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（設置）		m	216	216	
			直ﾋﾞｰﾑ	C種　2山　2.3*350*4330	枚	54	54	
			ﾌﾞﾗｹｯﾄ	C用　4.5mm厚　70*31*300	個	108	108	
			ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M20*145	本	108	108	
			ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M16*35	本	432	432	
	道路付属施設工							
		道路付属物工						
			視線誘導標	防護柵取付用	本	12	12	
	構造物撤去工							
		運搬処理						
			ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH1	t	2	2	(27*32.9+54*0.93+54*0.5+216*0.1)/1
	仮設工							
		交通管理工						
			交通誘導警備員	A	人	6	6	
			交通誘導警備員	B	人	6	6	