工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝 時間的制約を著しく受ける		式		1		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
2号仮設	浅型MH	式		1		
4号仮設	A-5MH	式		1		
5号仮設	管路部,2.0m＞H≧1.5m	式		1		
6号仮設	管路部,2.5m＞H≧2.0m	式		1		
仮設工材料		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		40		
交通誘導警備員	B	人日		200		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		330		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2		190		
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3		2		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3		2		
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3		2		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		17		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		17		
建設汚泥		m3		1		
開削土工		式		1		
試験掘削工		式		1		
試験掘削		箇所		4		
掘削工		式		1		
開削掘削	土質:土砂	m3		270		
埋戻し工		式		1		
埋戻し･締固め	土質区分:土砂,土質:RC-30	m3		130		
埋戻し･締固め	土質区分:再生砂,土質:中埋砂	m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ		m3		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 現場→仮置場		m3		290		
土砂等運搬 仮置場→処分		m3		290		
残土等処分		m3		290		
電線共同溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE5SC5	A-5MH	基		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE6SC6	浅型MH	基		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊地上機器HH	SE7	基		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 分岐桝(H=700)	S5	基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
特殊部現場打床版		基		1		
分岐桝基礎		基		1		
蓋	蓋種類:200kg以下	組		5		
管路工(管路部)		式		1		
埋設管路 直管	ECVPφ125	m		4		
埋設管路 直管	ECVPφ100	m		2		
埋設管路 直管	角型FEPφ130	m		263		
埋設管路 直管	角型FEPφ100	m		146		
埋設管路 直管	角型FEPφ75	m		224		
埋設管路 直管	角型FEPφ50	m		146		
埋設管路 直管	VPφ200(ボディ管5×5)	m		99		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋設管路 直管	VPφ150(共用FA管)	m		94		
埋設管路 直管	PVφ75	m		4		
埋設管路 直管	PVφ50	m		2		
埋設管路 直管	難燃FEP管φ65	m		9		
埋設管路 直管	難燃FEP管φ50	m		57		
埋設管路 曲管	VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)	m		17		
埋設管路 曲管	VPφ150(共用FA管)	m		15		
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVPφ125	個		4		
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVPφ100	個		2		
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ75	個		4		
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ50	個		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管枕・継手 管枕	SVPφ125	個		8		
管枕・継手 管枕	SVPφ100	個		2		
管枕・継手 管枕	VPφ200(ボディ管5×5)	個		119		
管枕・継手 管枕	VPφ150(共用FA管)	個		71		
管枕・継手 管枕	PVφ75	個		2		
管枕・継手 管枕	PVφ50	個		1		
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ130	個		4		
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ100	個		2		
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ75	個		4		
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ50	個		2		
管枕・継手 継手	角型FEPφ130	個		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管枕・継手 継手	角型FEPφ100	個		4		
管枕・継手 継手	角型FEPφ75	個		6		
管枕・継手 継手	角型FEPφ50	個		4		
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ130	個		8		
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ100	個		4		
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ75	個		4		
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ50	個		4		
管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ65	個		1		
管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ50	個		5		
管枕・継手 起点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個		2		
管枕・継手 終点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管枕・継手 ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個		2		
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ200(ボディ管5×5)	個		2		
管枕・継手 やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	個		3		
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ150(共用FA管)	個		2		
埋設表示ｼｰﾄ	ｼｰﾄ規格:W＝300㎜×50m,2倍,水抜き穴あり	m		485		
通線ひも		m		2,124		
舗装復旧工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ工(仮舗装) 車道舗装		式		1		
表層	再生密粒度As(13)　t=40	m2		161		
作業土工		式		1		
床掘		m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬 現場→仮置場		m3		30		
構造物撤去工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2		160		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		6		
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		6		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		6		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式		1		
上層路盤	RM-30 t=150	m2		161		
基層	再生粗粒度As(20) t=50	m2		161		
表層	再生密粒度As(20) t=50	m2		161		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道一般部		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路盤	RC-30 t=100	m2		20		
表層	再生密粒度As(13) t=40	m2		20		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗入部		式		1		
路盤	RC-30 t=100	m2		8		
表層	再生密粒度As(13) t=50	m2		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		21		
事業損失防止施設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
騒音調査費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘		m3		40		
埋戻	RC-40	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		40		
土砂等運搬 仮置場→処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		40		
残土等処分		m3		40		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		16		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		220		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2		120		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		16		
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		16		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		16		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		
建設汚泥		m3		0.4		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	側溝規格:H=450	m		11		
1号縁石排水管	φ150×1,000	m		29		
2号縁石排水管	φ150×600	m		21		
3号縁石排水管	φ125×550	m		10		
4号縁石排水管	φ150×1,000	m		4		
5号縁石排水管	φ150×1,000	m		2		
6号縁石排水管	φ150×600	m		4		
7号縁石排水管	φ150×600	m		2		
8号縁石排水管	φ150×600	m		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
暗渠排水管 仮排水	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:50～150mm	m		15		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ300×L2000	m		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ150×L2000	m		21		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 2号街渠桝	桝規格:500×500×800	箇所		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 3号街渠桝	桝規格:500×500×1000	箇所		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 5号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	箇所		6		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 6号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	箇所		2		
蓋	蓋種類:500用 T-25	枚		1		
舗装		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明工		式		1		
照明基礎工		式		1		
試掘		箇所		3		
抵抗板付鋼製杭基礎打込	昼間 時間的制約著しく受ける	回		3		
照明柱基礎 S6	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭 250×3500	基		1		
照明柱基礎 S7	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭 250×3500	基		1		
照明柱基礎 S5	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,偏心 杭250×3500	基		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕 上り厚:350mm	m2		57		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0,仕上り厚:150mm	m2		57		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		57		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		57		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 支道舗装		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm	m2		27		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		27		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		27		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1号歩道舗装		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		35		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		35		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 2号歩道舗装		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		14		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		14		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m		16		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600	m		8		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2		31		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		25		
交通誘導警備員	B	人日		125		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		6		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		