# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | m3 | | 30 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 40 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 9 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 3 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| 自由勾配側溝 | 側溝規格:300*300*2000細目4点固定 | m | | 15 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝蓋 | | 枚 | | 15 | | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 桝規格:300*600*600細目4点固定 | 箇所 | | 2 | | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装準備工 | | 式 | | 1 | | |
| 不陸整正 | 補足材:無し | m2 | | 119 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 表層(車道･路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | | 119 | | |
| 上層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm | m2 | | 119 | | |
| 下層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm | m2 | | 119 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 27 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | 31 | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | |
| 道路付属物工 | | 式 | | 1 | | |
| 線形誘導標 | | 本 | | 2 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 | | m3 | | 3 | | |
| 舗装版切断 | | m | | 6 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | | m2 | | 38 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | | m3 | | 2 | | |
| 殻処分 | | m3 | | 2 | | |
| 汚泥処理 | | m3 | | 0.01 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 10 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |