見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（小形水門）
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	週休２日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕 工事	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
小形水門製作		式	1				
水門設備		式	1				
着脱式止水板	W3720×H860、 収納箱、収納カバー等関連部材含	門	1				単　1号 管理区分：機器単体費
純製作費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
小形水門輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
止水板輸送		式	1				内　1号 管理区分：輸送費
小形水門設備据付		式	1				
小形水門据付工		式	1				
据付 夜間	作業環境:ﾄﾞﾗｲ･ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用,純径間(数値入力):3.47m,有効高(数値入力):0.82m,発注形態:設備全体発注	式	1				内　2号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕 工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費	設備形式:着脱式止水壁	式	1				内　3号
作業土工		式	1				
床掘り 夜間	土質:土砂	m3	10				単　2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2				単　3号
基面整正 夜間		m2	5				単　4号
積込(ﾙｰｽﾞ) 夜間	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	8				単　5号
土砂等運搬 夜間	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8				単　6号
植栽復旧工 夜間		m3	5				単　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1				
基礎材 夜間	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	m2	5				単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	2				単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単　10号
型枠 夜間	型枠の種類:撤去しない埋設型枠	m2	2				単　11号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕 工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 夜間	型枠の種類:一般型枠	m2	7				単　12号
鉄筋 夜間	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.1				単　13号
削孔 夜間		孔	78				単　14号
水路工		式	1				
側溝蓋	C1-B300	枚	8				単　15号
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	8				単　16号
撤去工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　17号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　18号
処分費	スクラップ（HS）	t	0.35				単　19号 50陸閘:122.2kg 51陸閘:227.6kg
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 夜間	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　20号
現場発生品運搬	発生材種類:既設陸閘	t	0.35				単　21号 50陸閘:122.2kg 51陸閘:227.6kg
解体撤去工(機械設備)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕 工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解体撤去工 夜間	陸閘No.50	式	1				内　4号
解体撤去工 夜間	陸閘No.51	式	1				内　5号
仮設工		式	1				
仮橋･仮桟橋工		式	1				
仮設床板設置・撤去	仮設通路	式	1				内　6号
防護施設工		式	1				
仮囲い	作業区分:設置･撤去,基礎形式:養生シート,高さ:2m	m	16				単　22号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	20				単　23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕 工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	止水板輸送							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

内　2号	据付 夜間	作業環境:ﾄﾞﾗｲ･ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用,純径間(数値入力):3.47m,有効高(数値入力):0.82m,発注形態:設備全体発注						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付労務費			式	1				単　25号
据付材料費(水門)		各種,11%	式	1				単　26号
据付補助材料費		各種,2%	式	1				単　27号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	直接経費	設備形式:着脱式止水壁	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(電気溶接機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),6時間,3日,無	式	1				単　28号
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 10KVA,3供用日,無	式	1				単　29号
雑機械器具損料	2%	式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

内　4号	解体撤去工 夜間	陸閘No.50	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	6				
機械設備据付工		人	3				
特殊作業員		人	5				
普通作業員		人	4				
機械経費		式	1				直接人件費の14%
諸雑費	1%	式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

内　5号	解体撤去工 夜間	陸閘No.51	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	6				
機械設備据付工		人	5				
特殊作業員		人	5				
普通作業員		人	5				
機械経費		式	1				直接人件費の14%
諸雑費	1%	式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	仮設床板設置・撤去	仮設通路	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設床板		式	1				全ての間接費の対象にしない
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 2t積級　吊能力2.9t		日	6				
土木一般世話役		人	1.2				
とび工		人	1.2				
普通作業員		人	1.2				
諸雑費	1%	式	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	着脱式止水板	W3720×H860、 収納箱、収納カバー等関連部材含	単位	門	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
開閉装置機器単体費		式	1			単　24号
合計						
単価						円／門

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　2号	床掘り 夜間	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　4号	基面整正 夜間		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　5号	積込(ﾙｰｽﾞ) 夜間	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬 夜間	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,4.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　7号	植栽復旧工 夜間		単位	m3	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛(除草､集草､積込･運搬)	人力除草	m2	19			単　30号
公園植栽　掘取(移植)工	中低木,樹高50cm未満,無	本	162			単　31号
植栽 ﾏﾎﾆｱ・ｺﾝﾋｭｰｻ		本	162			
客土・土壌改良材		式	1			
ﾚﾝｶﾞ縁石工	A,1:3(高炉)	m	1			単　32号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　8号	基礎材 夜間	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　11号	型枠 夜間	型枠の種類:撤去しない埋設型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　12号	型枠 夜間	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　13号	鉄筋 夜間	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1			単　33号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　14号	削孔 夜間		単位	孔	単位数量	78	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	78			
樹脂アンカー Φ13*95mm		本	8			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	側溝蓋	C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40kg/枚以下,著しく有り,無し	枚	1			単　34号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路(本体)	18-8-40(高炉),無し,3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　35号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	処分費	スクラップ（HS）	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　36号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 夜間	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	m3	1			単　37号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	現場発生品運搬	発生材種類:既設陸閘	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,7.0km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	仮囲い	作業区分:設置･撤去,基礎形式:養生シート,高さ:2m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置･撤去	設置･撤去	m	1			単　38号
仮囲い仮設材	30日	m	1			単　39号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　40号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	開閉装置機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
着脱式止水壁 W3720*H860		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　25号	据付労務費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	15			
普通作業員		人	3			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　26号	据付材料費(水門)	各種,11%	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　27号	据付補助材料費	各種,2%	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	機械経費(電気溶接機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),6時間,3日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 排ｶﾞｽ対策(2次)最大溶接電流200A	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	日	3			単　41号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 10KVA,3供用日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA		日	3			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　30号	総合歩掛(除草､集草､積込･運搬)	人力除草	単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			
普通作業員		人	7.7			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しな い,しない,0時間	時間	1.6			単　42号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　31号	公園植栽 掘取(移植)工	中低木,樹高50cm未満,無	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
造園工		人	1.6			
普通作業員		人	1.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　32号	ﾚﾝｶﾞ縁石工	A,1:3(高炉)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3			
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	1.8			
ﾚﾝｶﾞ 流用		個	477			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	0.02			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　33号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　43号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　44号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40kg/枚以下,著しく有り,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受		枚	100			
側溝蓋 C1-B300		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋コンクリート		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ　HS		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　37号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	仮囲い設置･撤去	設置･撤去	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m	10			単　45号
仮囲い撤去		m	10			単　46号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	仮囲い仮設材	30日	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い仮設材賃料		日	30			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　40号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 排ｶﾞｽ対策(2次)最大溶接電流200A	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13.8			
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A	運転日当り運転時間:6ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　42号	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.23			
軽油		L	3.9			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　43号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　44号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	仮囲い設置		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27			
特殊作業員		人	0.541			
普通作業員		人	0.541			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	仮囲い撤去		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			
普通作業員		人	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.097	990	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	1.211	715	
L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA	日	3	4,080	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.015	798	
L001205004	仮囲い仮設材賃料		日	48	12,480	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	0.484	3,281	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.576	5,394	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	1.038	6,931	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.04	978	
M000302002	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称2t積級	時間	0.03	33	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.085	707	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.09	65	
M002081027	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A	日	3	5,430	
M002083002	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	1.453	387	
	合計額				42,269	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　陸閘修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
着脱式止水板	W3720×H860	門	3,380,000	収納箱、収納カバー等関連部材含
止水板輸送		式	250,000	
仮設床板		式	500,000	
客土		式	110,000	
植栽	マホニア・コンヒューサ	本	1,350	
コンクリート殻	無筋	m3	1,600	