工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　神・鬼籠野一ノ坂　護岸工事（３）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し W1＜1m	土質:RC-40	m3		20		
埋戻し W1≧4m	土質:RC-40	m3		230		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		59		
裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3		36		
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		4		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　神・鬼籠野一ノ坂　護岸工事（３）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
小口止 カットオフ		m3		2		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
大型土のう 撤去	大型土のう規格:1.08*1.1	袋		132		
廃プラ処分		t		0.3		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　鬼籠野国府線　神・鬼籠野一ノ坂　護岸工事（３）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		