工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		200		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
植栽帯盛土		m3		70		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		70		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		70		
土材料	RC-40	m3		70		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		420		
土砂等運搬 現場→仮置き場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		420		
土砂等運搬 仮置き場→処分場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		1,220		
残土等処分		m3		1,220		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		45		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		45		
排水性舗装工		式		1		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		91		
基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.00以上2.10t/m3未満),材料規格:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当	m2		88		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水性舗装･表層(車道･路肩部)		m2		892		
透水性舗装工		式		1		
ﾌｨﾙﾀｰ層	材料種類:砂,仕上り厚:100mm	m2		899		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		899		
表層	材料種類:開粒度ｱｽｺﾝ(13),材料規格:,平均幅員:2.4m以上,舗装厚:40mm	m2		899		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		290		
埋戻し	土質:土砂	m3		220		
基面整正		m2		270		
土材料	RC-40	m3		220		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
1号ｶﾞｯﾀｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(BBorN)･W/C≦60%	m		4		
2号ｶﾞｯﾀｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(BBorN)･W/C≦60%	m		13		
4号ｶﾞｯﾀｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(BBorN)･W/C≦60%	m		20		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:200～400mm	m		11		
路側排水管	規格:透水ﾀｲﾌﾟ φ400	m		156		
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(BBorN)･W/C≦60%	m3		50		
2号管渠	管規格:2種φ300	m		14		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:3種-300A	m		11		
3号U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(BBorN),W/C≦60%	m		3		
側溝蓋 1号U型側溝	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝蓋 3号U型側溝	蓋版の規格:C1-B300	枚		6		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
路側排水管桝	桝規格:透水ﾀｲﾌﾟ φ400	基		20		
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(BBorN)･W/C≦60%	m3		9		
1号街渠桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
3号街渠桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		3		
蓋 1号街渠桝	蓋種類:T-25,700×400,ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		1		
蓋 3号街渠桝	蓋種類:T-25,500×400,ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		3		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m		182		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m		176		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m		180		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:200×200×450	基		25		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋲	道路鋲規格:片面反射,貼付樹脂幅10cm,施工区分:小型鋲,施工規模:30個以上	個		90		
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		630		
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		26		
殻処分	殻種別:切削殻	m3		26		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		55		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		190		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		480		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:18cm	m2		407		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm以下	m2		1,820		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		55		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		167		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		55		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		167		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	m2		1,310		
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去	m2		167		
防護施設工		式		1		
仮囲い		m		238		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		120		
交通誘導警備員		人日		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
仮設材運搬費		t		259		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島東環状線　徳・末広３他　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		