工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　船戸切幡上板線他　阿波・市場大俣他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		200		
殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		10		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		10		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		50		
舗装版切断汚泥処分		t		0.06		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:50cm	m2		400		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　船戸切幡上板線他　阿波・市場大俣他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		20		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		400		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		200		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層	m2		50		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　船戸切幡上板線他　阿波・市場大俣他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　船戸切幡上板線他　阿波・市場大俣他　舗装修繕工事（ 維持）			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		