工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　瀬戸港線　鳴・瀬戸北泊　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		34		
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		4		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		1		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		4		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		17		
復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m2		0.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　瀬戸港線　鳴・瀬戸北泊　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
埋戻し RC-30		m3		3		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		3		
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ200	m		4		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　瀬戸港線　鳴・瀬戸北泊　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:鋼製蓋 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 溝幅300用	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%	m		13.3		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 溝幅500用	枚		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　瀬戸港線　鳴・瀬戸北泊　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
建設汚泥運搬処理		m3		0.05		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　瀬戸港線　鳴・瀬戸北泊　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		