見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	7				単　1号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	168				単　2号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8				単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8				単　4号
建設汚泥処分費		t	0.01				単　5号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	214				単　6号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	214				単　7号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	214				単　8号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	68				単　9号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	13				単　10号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	8				単　11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　13号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	建設汚泥処分費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　14号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　15号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　16号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　18号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	52			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油		L	139.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.726	5,234	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.72	3,742	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.707	3,678	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.115	3,779	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	1.35	9,008	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.58	24,070	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.039	629	
	合計額				50,140	

見積単価一覧表

工事名	R8三土　三加茂東祖谷山線　東･加茂　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	3,680	運搬距離　L=4.8km
処分費	建設汚泥	t	13,000	

【Ｒ８三土　三加茂東祖谷山線　東・加茂　舗装工事】

数　量　総　括　表

No. 1

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　要
道路改良							
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	舗装版取壊し	As:t=5cm	m^2	168	
			舗装版切断	15cm以下	m	7	0.01m3 (濁水処理)
		運搬処理工	殻運搬処理	As殻	m^3	8	168.1*0.05
	舗装工						
		アスファルト舗装工	表　　層(車道)	再生密粒度アスコン：t=5cm	m^2	214	
			上層路盤(車道)	粒度調整砕石：t=10cm	m^2	214	M-30
			下層路盤(車道)	再生クラッシャラン：t=10cm	m^2	214	RC-40
	区画線工						
		区画線工	溶融式区画線	白色：実線W＝0.15m	m	68	外側線
				白色：破線W＝0.15m	m	13	外側線
				白色：実線W＝0.15m	m	8	誘導線

第1号 計 算 書		構 造 物 撤 去 工 計 算 書									
測　　点	距　離 (m)	舗装版取壊し（As） 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)				断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	摘　要
0 － 5.000		3.8									
0 ＋ 0.000	5.00	3.9	3.850	19.3							
0 ＋ 5.150	5.15	3.3	3.600	18.5							
0 ＋ 13.750	8.60	3.4	3.350	28.8							
1 ＋ 0.000	6.25	3.4	3.400	21.3							
1 ＋ 5.150	5.15	3.4	3.400	17.5							
1 ＋ 9.400	4.25	3.4	3.400	14.5							
2 ＋ 0.000	10.60	3.8	3.600	38.2							
2 ＋ 2.700	2.70	3.6	3.700	10.0							
合 計	47.70			168.1							

第２号 計算書	構　造　物　撤　去　工　位　置　計　算　書		No.
名　　称	位　　置	数　　量	摘　　要
舗装版切断			
アスファルト舗装	NO.　0 － 5.000　付近	3.82	
15cm以下	NO.　2 ＋ 2.700　付近	3.58	
	合　計	7.40　m	
	濁水処理量		
	V=0.023×t×L		
	t：舗装切断深さ(m) → 0.05m		
	L：舗装切断延長(n) → 7.40m		
	V=0.023×0.05×7.40=0.01m3		
	W=0.01m3×1.1=0.011t		

第3号 計 算 書											
			舗 装 工 計 算 書					アスファルト			
測　　点	距　離 (m)	表層 t=5cm			上層路盤 t=10cm			下層路盤 t=10cm			摘　要
		断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	
0 － 5.000		3.82			3.82			3.82			
0 ＋ 0.000	5.00	3.87	3.845	19.23	3.87	3.845	19.23	3.87	3.845	19.23	
0 ＋ 2.250	2.25	3.87	3.870	8.71	3.87	3.870	8.71	3.87	3.870	8.71	
0 ＋ 5.150	2.90	5.34	4.605	13.35	5.34	4.605	13.35	5.34	4.605	13.35	
1 ＋ 13.750	8.60	5.34	5.340	45.92	5.34	5.340	45.92	5.34	5.340	45.92	
1 ＋ 0.000	6.25	5.31	5.325	33.28	5.31	5.325	33.28	5.31	5.325	33.28	
1 ＋ 5.150	5.15	5.15	5.230	26.93	5.15	5.230	26.93	5.15	5.230	26.93	
1 ＋ 8.780	3.63	5.15	5.150	18.69	5.15	5.150	18.69	5.15	5.150	18.69	
1 ＋ 9.400	0.62	3.37	4.260	2.64	3.37	4.260	2.64	3.37	4.260	2.64	
2 ＋ 0.000	10.60	3.37	3.370	35.72	3.37	3.370	35.72	3.37	3.370	35.72	
2 ＋ 2.700	2.70	3.37	3.370	9.10	3.37	3.370	9.10	3.37	3.370	9.10	
合 計	47.70			213.57			213.57			213.57	

第４号　計算書	区　画　線　工　　位　置　計　算　書			No.
名　　称	位　　置		数　　量	摘　　要
溶融式区画線				
外側線	NO. 0 － 5.000 付近 ～ NO. 2 ＋ 2.700 付近		48.0	左側 白色実線W=0.15m
外側線	NO. 0 － 5.000 付近 ～ NO. 0 ＋ 1.200 付近		6.0	右側 白色実線W=0.15m
外側線	NO. 0 ＋ 2.300 付近 ～ NO. 1 ＋ 7.300 付近		13.0	右側 白色破線W=0.15m
外側線	NO. 1 ＋ 8.300 付近 ～ NO. 2 ＋ 2.700 付近		14.4	右側 白色実線W=0.15m
誘導線	NO. 0 ＋ 6.900 付近 ～ NO. 0 ＋ 12.700 付近		7.5	白色実線 W=0.15m換算 2.50×3
		合　計	88.9 m	

路面標示施工延長換算表（参考）

文字，数字，記号の面積・延長換算表

種　別	面　積cm^2	幅15cm換算施工実延長 m	所要材料換算長 m	種　別	面　積cm^2	幅15cm換算施工実延長 m	所要材料換算長 m
	18,288.00	12.19	14.60	専	11,250.00	7.50	9.00
×	14,219.67	9.47	11.30	用	15,750.00	10.50	12.60
8	4,773.60	3.18	3.80	優	13,755.00	9.17	11.00
―	450.00	0.30	0.30	先	11,666.87	7.77	9.30
2	3,460.80	2.30	2.80	7	3,870.00	2.58	3.10
0	4,563.00	3.04	3.60	―	600.00	0.40	0.50
20	27,749.81	18.49	22.10	9	4,677.10	3.11	3.70
30	29,014.60	19.34	23.20	□	225.00	0.15	0.20
40	29,711.00	19.80	23.70	3	2,107.00	1.40	1.70
50	27,863.94	18.57	22.20	0	2,485.50	1.65	2.00
60	31,622.70	21.08	25.20	1	2,250.00	1.50	1.80
低	20,829.25	13.88	16.60	 対角2m	29,959.67	19.97	23.90
中	15,150.00	10.10	12.10	対角4m	79,348.67	52.89	63.40
高	22,650.00	15.10	18.10	 直径2m	35,593.16	23.72	28.40
自	9,360.00	6.24	7.50	直径4m	97,372.66	64.91	77.80
動	11,337.50	7.55	9.10	 1m×2m 大きさ	26,872.00	17.91	21.40
車	9,400.00	6.26	7.50	大きさ 2m×4m	74,866.84	49.91	59.80
	2,625.00	1.75	2.10		参考図形		
二	5,600.00	3.73	4.50		2,306.94	1.53	1.80
輪	12,427.50	8.29	10.00		21,840.00	14.56	17.40
を	2,710.00	1.81	2.20	 15m	9,375.00	6.25	7.50
除	10,738.50	7.16	8.60	15m	9,993.60	6.66	7.90
く	1,295.00	0.86	1.00	 15m	13,371.54	8.91	10.60
軽	10,632.25	7.09	8.50	 15m	14,485.90	9.65	11.50
両	11,450.00	7.63	9.30	 12m	3,750.00	2.50	3.00
バ	9,000.00	6.00	7.20	◇	24,765.82	16.51	19.80
ス	7,907.50	5.27	6.30	▽	26,567.00	17.71	21.20

注1　「種別」は標識令第１０条の様式を示す。
注2　「所要材料換算長」は重複施工する部分を平均20%と見込み，これを施工実延長に加えた値で，材料の使用量を算出するのに用いる。
出典：「路面標示ハンドブック」社)全国道路標識･標示業協会