工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　栗津港撫養線　鳴・里浦里浦　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		144		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		3		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		3		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		36		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		36		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	RC-30	m3		7		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		7		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		7		
場所打水路工		式		1		
現場打側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%	m		72		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋(ﾎﾞﾙﾄ固定細目)T-25 溝幅300用	枚		15		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3		7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		7		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		7		
建設汚泥運搬処理		m3		0.15		
土砂処分		m3		7		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　粟津港撫養線　鳴・里浦里浦　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		