工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
処分費	残土	m3		20		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		330		
舗装打換え工		式		1		
基層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		245		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		245		
表層 歩道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		84		
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 歩道	鉄筋･無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ,18-8-40(高炉)	m2		84		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		95		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		8		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		8		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		245		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2		84		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		15		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		15		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		