工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		120		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正		m2		50		
盛土		m3		110		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 18-8-40 BBorN W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		8		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS滑面 150kg/個未満	m2		68		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:1:0.5 1000型 ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ	m2		50		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BBorN W/C≦60%		m3		5		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4		
基面整正		m2		10		
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	側溝規格:B300*H100	m		26		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
場所打水路工		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		6		
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		7		
側溝蓋	蓋種類:鋼製溝蓋 T25 溝幅400	枚		7		
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 BBorN W/C≦60%		m2		53		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		7		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		39		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		16		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3		7		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3		7		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.04		
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t		0.4		
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分	種別:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t		0.4		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
不陸整正	補足材:無し	m2		25		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		25		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		25		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	m		25		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1200	m		7		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1000	m		11		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		27		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日		112		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

徳島県

工事数量総括表(県単)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		10		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		30		
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:PU3-B300-H300	m		46		

工事数量総括表(県単)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400	m		12		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		92		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		5		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		56		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		29		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		

工事数量総括表(県単)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.05		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		30		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		30		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		30		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(県単)

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		