工事数量総括表(下流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20		
基面整正		m2		88		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
構造物補修工		式		1		
護床工		式		1		
底張補修		m2		102		

工事数量総括表(下流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋	m3		41		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	co殻（無筋）	m3		41		
殻処分	co殻（無筋）	m3		41		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
土のう積		m2		4		
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　幅3.6m×長5.4m　3.0kg/枚	m2		25		
水替工		式		1		

工事数量総括表(下流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(下流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(上流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20		
基面整正		m2		88		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
構造物補修工		式		1		
護床工		式		1		
底張補修		m2		102		

工事数量総括表(上流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋	m3		41		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	co殻（無筋）	m3		41		
殻処分	co殻（無筋）	m3		41		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(上流側)

工事名	Ｒ８三土　滝谷　三・三野加茂野宮　護床修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		