Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（1）土工				No.356+0.2(BC.169)～No.359+10.0
1)切土　礫質土		式	1.000	
作業土工(床掘工)	機械掘削	m3	302.000	
埋戻し	機械埋戻し	m3	48.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土）	機械掘削	m3	4.000	
機械切土法面整形	機械法面整形	㎡	3.500	
2)盛土工		式	1.000	
路床盛土　4.0m以上	機械盛土	m3	186.000	
路床盛土　2.5m以上4.0m未満	機械盛土	m3	22.000	
路床盛土　2.5m未満	機械盛土	m3	23.000	
路体盛土　4.0m以上	機械盛土	m3	656.000	
路体盛土　2.5m以上4.0m未満	機械盛土	m3	234.000	
路体盛土　2.5m未満	機械盛土	m3	100.000	
掘削積込み（礫質土）	機械積込	m3	983.000	
土砂運搬（礫質土）L=0.07km	機械運搬,L=0.07km	m3	983.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	㎡	442.300	
養生マット（種子・肥料なし）盛土用	W=1m L=50m プラピン L=100mm	㎡	545.700	
丸太筋工（1段積み）		m	69.900	
大型土のう工	撤去	袋	30.000	
建設廃材	廃プラスチック類処理費用	m3	0.200	
3)捨土		式	1.000	
掘削積込み（礫質土）	機械積込	m3	331.000	
大型土のう中詰土積込み（礫質土）	機械積込	m3	24.000	

Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
土砂運搬（礫質土）L=4.31km	機械運搬,L=4.31km	m3	331.000	
土砂運搬（礫質土）L=4.31km	機械運搬,L=4.31km	m3	24.000	
路体盛土　4.0m以上	機械盛土	m3	355.000	
２．路面工				
（1）路面工				
1）路面工		式	1.000	No.353+7.4(BC.168)～No.356+10.0
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	㎡	230.400	
コンクリート路面工(機械舗設)	W/C≦60%、18-8-40（高炉）,t=0.15m	㎡	250.400	
コンクリート路面工(養生工)		㎡	250.400	
不陸整正		㎡	250.400	
舗装止め丸太工(1段)		m	30.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	4.700	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	ton	0.080	
３．法面保護工				
（1）法面保護工				
1）法面保護工		式	1.000	
養生マット（種子・肥料なし）	W=1m L=50m ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ9×200mm（ラス併用）	㎡	154.500	
ラス張工		㎡	154.500	
丸太伏工	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	m	11.000	
４．擁壁工				
（1）擁壁工（コンクリート）				
1）擁壁工（コンクリート）		式	1.000	No.356+1.6 ～ No.357+15.0
重力式擁壁	一般養生,18-8-40(高炉)	m3	114.500	
基面整正		㎡	63.800	
基礎栗石工	20cm,敷均し	㎡	63.800	

Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
石材運搬　割栗石	敷栗石　L=51.9km　割栗石50mm～150mm	m3	12.800	
2)擁壁工（コンクリート）		式	1.000	No.358+6.8～No.359
重力式擁壁	一般養生,18-8-40(高炉)	m3	73.300	
基面整正		㎡	30.100	
基礎栗石工	20cm,敷均し	㎡	30.100	
石材運搬　割栗石	敷栗石　L=51.9km　割栗石50mm～150mm	m3	6.000	
５．排水施設工				
（1)排水施設工				
1)溝渠工（グレーチング）		式	1.000	No.356
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×400×55	組	4.000	
コンクリート（受台・小口止）	一般養生,18-8-40(高炉)	m3	1.600	
型枠（受台）		㎡	8.900	
型枠（小口止）		㎡	0.200	
基礎栗石工	20cm,敷均し	㎡	4.800	
基面整正		㎡	4.800	
作業土工(床掘工)	機械掘削	m3	3.000	
ふとんかご	設置,高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬　割栗石	敷栗石　L=51.9km　割栗石50mm～150mm	m3	1.000	
石材運搬　割栗石	敷栗石　L=51.9km　割栗石150mm～200mm	m3	1.200	
６．道路付属施設工				
（1)道路付属施設工				
1)ガードレール設置工		式	1.000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,直線部,直支柱	m	8.000	
補強鉄筋 D13mm	13mm以下	ton	0.050	
補強鉄筋 D13mm	13mm以下	ton	0.020	

Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
７．仮設工				
（１）仮設工				
１）落石防護柵		式	1.000	
落石防護柵工		m	20.000	
直接工事費(諸経費対象外)				
１．運搬費				
（１）運搬費				
１）運搬費		式	1.000	
ダンプトラック運搬（廃プラ）	2t車クラス、40キロまで	台	1.000	