見積参考資料

工事名　R8三林　林開川崎国見山線西祖谷山三好市　開設工事（企育）

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	三好農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）
施工場所	三好市西祖谷山村ふしろ山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好３
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
通勤補正(森林)	1.10

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 純工事費				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工 No.356+0.2(BC.169)～No.359+10.0	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 盛土工	1.000	式		
・・・ 捨土	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・・路面工	1.000	式		
・・・ 路面工 No.353+7.4(BC.168)～No.356+10.0　L=62.6m	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工（コンクリート）	1.000	式		
・・・ 擁壁工（コンクリート） No.356+1.6 ～ No.357+15.0	1.000	式		
・・・ 擁壁工（コンクリート） No.358+6.8～No.359	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工（グレーチング） No.356	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象外)内訳				
直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工 No.356+0.2(BC.169)～No.359+10.0	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	302.000	m3			単Ａ Ｓ単　11号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	48.000	m3			単Ａ Ｓ単　29号
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	4.000	m3			単Ａ Ｓ単　10号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	3.500	㎡			単Ａ Ｓ単　17号
合　　計					
・・・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土　4.0m以上 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	186.000	m3			単Ａ Ｓ単　12号
路床盛土　2.5m以上4.0m未満 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	22.000	m3			単Ａ Ｓ単　13号
路床盛土　2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	23.000	m3			単Ａ Ｓ単　27号
路体盛土　4.0m以上 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	656.000	m3			単Ａ Ｓ単　14号
路体盛土　2.5m以上4.0m未満 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	234.000	m3			単Ａ Ｓ単　15号
路体盛土　2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	100.000	m3			単Ａ Ｓ単　26号
掘削積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	983.000	m3			単Ａ Ｓ単　8号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
性土・礫質土,障害なし					
土砂運搬（礫質土）L=0.07km 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.07km,バックホウ　山積0.45m3	983.000	m3			単Ａ Ｓ単　19号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	442.300	㎡			単Ａ Ｓ単　18号
養生マット（種子・肥料なし）盛土用 W=1m L=50m プラピン L=100mm	545.700	㎡			単Ａ Ｔ単　6号
丸太筋工（1段積み）	69.900	m			単Ａ Ｔ単　7号
大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))	30.000	袋			単Ａ Ｓ単　23号
建設廃材 廃プラスチック類処理費用	0.200	m3			単Ａ Ｓ単　6号
合　計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
掘削積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	331.000	m3			単Ａ Ｓ単　8号
性土・礫質土,障害なし					
大型土のう中詰土積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	24.000	m3			単Ａ Ｓ単　9号
性土・礫質土,障害なし					
土砂運搬（礫質土）L=4.31km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.31km,バックホウ　山積0.45m3	331.000	m3			単Ａ Ｓ単　20号
土砂運搬（礫質土）L=4.31km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.31km,バックホウ　山積0.45m3	24.000	m3			単Ａ Ｓ単　20号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	355.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
合　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ 路面工 No.353+7.4(BC.168)～No.356+10.0　L=62.6m	1.000	式			1 式当たり
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	230.400	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
コンクリート路面工(機械舗設)	250.400	㎡			単Ａ Ｓ単　24号
コンクリート路面工(養生工)	250.400	㎡			単Ａ Ｓ単　25号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	250.400	㎡			単Ａ Ｓ単　36号
舗装止め丸太工(1段)	30.200	m			単Ａ Ｓ単　39号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜	4.700	㎡			単Ａ Ｓ単　31号
溝形鋼 厚6㎝×高125×幅65(㎜) 13.4kg/m	0.080	ton			単Ａ
合　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
養生マット（種子・肥料なし） W=1m L=50m ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ9×200㎜（ラス併用）	154.500	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-	154.500	㎡			単Ａ Ｓ単　37号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸太伏工 杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	11.000	m			単A T単　2号
合　　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工（コンクリート）	1.000	式			
・・・ 擁壁工（コンクリート） No.356+1.6 ～ No.357+15.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	114.500	m3			単A S単　30号
SP 基面整正 森林 -	63.800	㎡			単A S単　28号
基礎栗石工 20cm,敷均し	63.800	㎡			単A S単　22号
石材運搬　割栗石 敷栗石　L=51.9km　割栗石50mm～150mm	12.800	m3			単A T単　1号
合　　計					
・・・ 擁壁工（コンクリート） No.358+6.8～No.359	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	73.300	m3			単A S単　30号
SP 基面整正 森林 -	30.100	㎡			単A S単　28号
基礎栗石工 20cm,敷均し	30.100	㎡			単A S単　22号
石材運搬　割栗石 敷栗石　L=51.9km　割栗石50mm～150mm	6.000	m3			単A T単　1号
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 溝渠工（グレーチング） No.356	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	4.000	組			単Ａ
コンクリート（受台・小口止） 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.600	m3			単Ａ Ｓ単　32号
型枠（受台） 一般型枠,小型構造物	8.900	㎡			単Ａ Ｓ単　33号
型枠（小口止） 一般型枠,小型構造物	0.200	㎡			単Ａ Ｓ単　34号
基礎栗石工 20㎝,敷均し	4.800	㎡			単Ａ Ｓ単　22号
SP 基面整正 森林 -	4.800	㎡			単Ａ Ｓ単　28号
作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　11号
SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50㎝×幅120㎝	2.000	m			単Ａ Ｓ単　35号
石材運搬　割栗石 敷栗石　L=51.9㎞　割栗石50㎜～150㎜	1.000	m3			単Ａ Ｔ単　1号
石材運搬　割栗石 敷栗石　L=51.9㎞　割栗石150㎜～200㎜	1.200	m3			単Ａ Ｔ単　5号
合　計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	8.000	m			単Ａ Ｓ単　38号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.050	ton			単Ａ Ｓ単　7号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.020	ton			単Ａ Ｓ単　7号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 落石防護柵	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	20.000	m			単Ａ Ｓ単　40号
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象外)					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬（廃プラ） 2t車クラス、40キロまで	1.000	台			単A
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類処理費用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック類処理費用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラスチック類処理費用	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 ton

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	掘削積込み（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	大型土のう中詰土積込み（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土）		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.180	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類 2)規格区分	床掘工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分 4)現場条件区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	路床盛土　4.0m以上		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.210	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	51.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	路床盛土　2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	路体盛土　4.0m以上		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	路体盛土　2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	盛土法面整形(削取り整形)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	2.300	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.390	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	土砂運搬（礫質土）L=0.07km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.07km,バックホウ　山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 0.070km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 9.100 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	土砂運搬（礫質土）L=4.31km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.31km,バックホウ　山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 4.310km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 6.800 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,51.9㎞,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 51.900㎞				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 1.200 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	基礎栗石工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	基礎栗石工 20㎝,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(㎝) 2)作業区分	20.000㎝ 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	 あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]※	0.620	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.620	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L			
	割栗石 5～15㎝	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.800	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	コンクリート路面工(機械舗設)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	3.500	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	16.200	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手（特殊）	1.250	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	73.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	コンクリート路面工(養生工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	路体盛土　2.5m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	路床盛土　2.5m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2m以上5m以下 無し				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	コンクリート（受台・小口止）		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	型枠（受台）		㎡		1.000 ㎡当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	型枠（小口止）		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50㎝×幅120㎝			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50㎝×幅120㎝ 普通作業員				
	単　　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	SP 不陸整正 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	【ラス張工】森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)吹付区分 2)施工規模	法面吹付 100㎡以上250㎡未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	1.090	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.500	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	石材運搬　割栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	敷栗石　L=51.9㎞　割栗石50㎜～150㎜					
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,51.9㎞,バックホウ　山積0.8m3	1.140	m3			Ｓ単　21号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	丸太伏工		m		10.000 m	当たり算出
	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用					
	杉・桧リングバーガー皮むき半割 長 2m 厚 6cm 巾12cm	58.000	本			[1]
	杉・桧リングバーガー皮むき半割 長 2m 厚 6cm 巾12cm	5.000	本			[2]
	異形棒鋼 SD295　　D16	0.005	ton			[3]
	普通作業員	0.590	人			[4] S単　3号
	土木一般世話役	0.020	人			[5] S単　5号
	普通作業員	0.080	人			[6] S単　3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([5]+[6])	0.030				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	溶接金網敷設工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	φ6.0×150×150					
	溶接金網　丸鉄線 6×150×150mm	115.000	㎡			
	普通作業員	2.300	人			S単　3号
	コンクリートスペーサー 50×60×70	400.000	個			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
	養生マット（種子・肥料なし）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	W=1m L=50m ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ9×200㎜（ラス併用）					
	法面工	1.000	人			[1] S単　4号
	普通作業員	0.600	人			[2] S単　1号
	土木一般世話役	0.400	人			[3] S単　2号
	養生マット（種子・肥料なし） 多機能フィルターSP-45同等以上	120.000	㎡			[4]
	アンカーピン 径 9 L=200	87.000	個			[5]
	アンカーピン 径 9 L=200	204.000	個			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
	石材運搬　割栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	敷栗石　L=51.9㎞　割栗石150㎜～200㎜					
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,51.9㎞,バックホウ　山積0.8m3	0.950	m3			Ｓ単　21号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
	養生マット（種子・肥料なし）盛土用		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	W=1m L=50m プラピン L=100㎜					
	普通作業員	1.800	人			[1] S単　1号
	土木一般世話役	0.200	人			[2] S単　2号
	養生マット（種子・肥料なし） 多機能フィルターSP-45同等以上	120.000	㎡			[3]
	プラピン L=100㎜	471.000	本			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
	丸太筋工（1段積み）		m		10.000 m	当たり算出
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			S単　3号
	普通作業員	0.190	人			S単　3号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　川崎国見山線　西祖谷山工区
工事名	Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03501	割栗石 5～15cm		m3	4,850		S単　22号
【SP】 J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm		m3	5,010		S単　35号
P52001	建設廃材 廃プラスチック類処理費用		m3	15,000		S単　6号

見積単価一覧表

工事名	R8三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	4,850	
割栗石	15～20cm	m3	5,010	
建設廃材	廃プラスチック類処理費用	m3	15,000	

土 工 数 量 総 括 表

Ｒ８三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　開設工事（企育）　　No.356+0.2(BC.169)～No.359+10.0

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	301.53	
			埋戻工	m3	48.43	
			地山掘削(人力併用機械掘削)　片切	m3	3.50	
			機械法面整形工	m2	3.50	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	185.65	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	22.14	
			路床盛土 2.5m未満	m3	23.39	
			路体盛土 4.0m以上	m3	656.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	233.76	
			路体盛土 2.5m未満	m3	99.71	
			仮置き土積込	m3	938.47	
			機械運搬 L=70.00m 礫質土	m3	983.47	仮置き土から流用 別添資料参照
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工　礫質土	m2	442.30	
	捨土工	捨土				
			仮置き土積込	m3	330.70	
			大型土のう中詰土積込	m3	24.00	
			機械運搬 L=4310.84m 礫質土	m3	330.70	別添資料参照
			機械運搬 L=4310.85m 礫質土	m3	24.00	大型土のう(30m3/1.25) 別添資料参照
			敷均し　一層0.3m	m3	354.70	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	62.60	
			コンクリート	m2	250.40	

機　械　土　工　数　量　計　算　表

川崎国見山線　　路線　西祖谷山　　工区

切取総数量	種別		逸散土	１０m	２０m以上	摘要
(305.03)	切取	m3	m3	m3	m3	
	盛土	206.98	(15.22)	206.98	0.00	
	埋前	34.40	(0.00)	34.40	0.00	
289.81	埋背	48.43	(0.00)	48.43	0.00	
	捨土	0.00	(0.00)	0.00	0.00	
	計	289.81	(15.22)	289.81	0.00	

押　土　距　離　別　土　質　別　量

土質	切取総数量	土質比率	逸散土	１０m	２０m以上	摘要
礫質土	289.81 m3	1.0000000	(15.22 m3)	255.41 m3	0.00 m3	
軟岩１	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
軟岩２	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋戻前面	0.00	0.0000000	(0.00)	34.40	0.00	
合計	289.81	1.0000000	(15.22)	289.81	0.00	

盛土・捨土総量

土質	土質比率	盛土	捨土
礫質土	1.0000000	0.00 m3	0.00 m3
軟岩１	0.0000000	0.00	0.00
軟岩２	0.0000000	0.00	0.00
合計	1.0000000	0.00	0.00

運　搬　盛　土　計　画　表　1

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

番号	測点名	距離 m	盛土立積	埋戻前面	埋戻背面	切土立積	土工立積	流用盛土	流用以外	運搬盛土	10m 立積	10m No
8	BC.169	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	+10.0	9.80	4.41	4.90	3.43	0.00	21.88	12.74	0.00	0.00		
10	No.357	10.00	42.50	10.00	10.00	1.43	48.45	49.88	0.00	3.48	9.14	9
11	+10.0	10.00	196.24	9.00	13.00	1.43	54.15	55.58	0.00	162.66		
12	No.358	10.00	357.28	4.00	6.50	0.00	28.03	28.03	0.00	339.75		
13	MC.169	1.30	57.78			0.00	0.00	0.00	0.00	57.78		
14	+10.0	8.70	341.64			0.00	0.00	0.00	0.00	341.64		
15	+10.0'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	No.359	10.00	220.80	6.50	15.50	0.48	60.33	60.81	0.00	170.59	11.40	17
17	+10.0	10.00	62.23			0.00	73.63	62.23	0.00	0.00		
	** 合 計 **	69.80	1282.88	34.40	48.43	3.34	286.47	269.27	0.00	1075.90	20.54	

運　搬　盛　土　計　画　表　2

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

番号	測点名	距離 m	盛土立積	埋戻前面	埋戻背面	切土立積	土工立積	流用盛土	流用以外	運搬盛土	盛土 20m以上	盛土 LD	盛土 L*LD	捨土 20m以上	捨土 LD	捨土 L*LD
8	BC.169	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00
9	+10.0	9.80	4.41	4.90	3.43	0.00	21.88	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
10	No.357	10.00	42.50	10.00	10.00	1.43	48.45	49.88	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
										***	3.48	30.00	104.40	***		
11	+10.0	10.00	196.24	9.00	13.00	1.43	54.15	55.58	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
										***	162.66	20.00	3253.20	***		
12	No.358	10.00	357.28	4.00	6.50	0.00	28.03	28.03	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
										***	339.75	10.00	3397.50	***		
13	MC.169	1.30	57.78			0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00
										***	57.78	8.70	502.69	***		
14	+10.0	8.70	341.64			0.00	0.00	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										***	341.64	0.00	0.00	***		
15	+10.0'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	No.359	10.00	220.80	6.50	15.50	0.48	60.33	60.81	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
										***	170.59	10.00	1705.90	***		
17	+10.0	10.00	62.23			0.00	73.63	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	** 合 計 **	69.80	1282.88	34.40	48.43	3.34	286.47	269.27	1075.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										1075.90	8.33	8963.69	0.00	0.00	0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

測　点　名	距　離	切			取							総体積	補強土壁盛土		
		礫　質　土			軟　岩								断面	平均	体積
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	m2	m2	m3
BC.169	0.00														
+10.0	9.80											0.00			
No.357	10.00											0.00			
+10.0	10.00											0.00			
No.358	10.00											0.00			
MC.169	1.30											0.00			
+10.0	8.70											0.00			
+10.0’	0.00											0.00			
No.359	10.00											0.00			
+10.0	10.00											0.00			
** 合　計 **	69.80			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

測　点　名	距離	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
	m	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
BC.169	0.00							0.00											
+10.0	9.80				0.00			0.90	0.45	4.41				0.00			0.00		
No.357	10.00	0.00			0.30	0.15	1.50	1.50	1.20	12.00	0.00			2.60	1.30	13.00	3.20	1.60	16.00
+10.0	10.00	4.60	2.30	21.39	0.50	0.40	3.72	0.00	0.75	6.98	8.80	4.40	40.92	16.50	9.55	88.82	4.20	3.70	34.41
No.358	10.00	8.80	6.70	58.96	0.00	0.25	2.20				37.80	23.30	205.04	0.00	8.25	72.60	0.00	2.10	18.48
MC.169	1.30	9.20	9.00	10.80							40.50	39.15	46.98						
+10.0	8.70	7.60	8.40	65.52							30.30	35.40	276.12	0.00			0.00		
+10.0’	0.00	6.30	6.95		0.00						18.90	24.60		5.60	2.80		4.10	2.05	
No.359	10.00	0.00	3.15	28.98	3.20	1.60	14.72				0.00	9.45	86.94	7.30	6.45	59.34	2.60	3.35	30.82
+10.0	10.00																		
** 合 計 **	69.80			185.65			22.14			23.39			656.00			233.76			99.71

切　取　（　人　力　併　用　機　械　掘　削　）　片　切　　数　量　計　算　表

川崎国見山線　　路線　西祖谷山　　工区

測　点　名	距 離	人　力　併　用　機　械　掘　削　（　片　切　）										総体積											
		礫　　質　　土			軟　　岩																		
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3											
BC.169	0.00																						
+10.0	9.80	0.00										0.00											
No.357	10.00	0.30	0.15	1.50								1.50											
+10.0	10.00	0.00	0.15	1.50								1.50											
No.358	10.00											0.00											
MC.169	1.30											0.00											
+10.0	8.70											0.00											
+10.0’	0.00	0.00										0.00											
No.359	10.00	0.10	0.05	0.50								0.50											
+10.0	10.00											0.00											
合計	69.80			3.50			0.00		0.00		0.00	3.50											

法　面　整　形　数　量　計　算　表

川崎国見山線　　路線　西祖谷山　　工区

測　点　名	左									右								
	距　離	礫　　質　　土				軟　　岩				距　離	礫　　質　　土				軟　　岩			
	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
BC.169																		
+10.0	9.80									9.80	0.00							
No.357	10.00									10.00	0.20	0.10	0.00					
+10.0	10.00									10.00	0.00	0.10	1.00					
No.358	10.00									10.00								
MC.169	1.30									1.30								
+10.0	8.70									8.70								
+10.0'	0.00									0.00	0.00							
No.359	10.00									10.00	0.50	0.25	2.50					
+10.0	10.00									10.00								
** 合　計 **	69.80			0.00				0.00		69.80			3.50				0.00	

土　工　・　埋　戻　数　量　計　算　表

川崎国見山線　　路線　西祖谷山　　工区

測点名	距離	切			取							総体積	埋			戻		
		礫質土			軟						岩		前面			背面		
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
BC.169	0.00	0.00											0.00			0.00		
+10.0	9.80	4.70	2.35	23.03								23.03	1.00	0.50	4.90	0.70	0.35	3.43
No.357	10.00	5.50	5.10	51.00								51.00	1.00	1.00	10.00	1.30	1.00	10.00
+10.0	10.00	5.90	5.70	57.00								57.00	0.80	0.90	9.00	1.30	1.30	13.00
No.358	10.00	0.00	2.95	29.50								29.50	0.00	0.40	4.00	0.00	0.65	6.50
MC.169	1.30											0.00						
+10.0	8.70	0.00										0.00	0.00			0.00		
+10.0'	0.00	4.80	2.40	0.00								0.00	0.20	0.10	0.00	1.10	0.55	0.00
No.359	10.00	7.90	6.35	63.50								63.50	1.10	0.65	6.50	2.00	1.55	15.50
+10.0	10.00	7.60	7.75	77.50								77.50						
** 合 計 **	69.80			301.53			0.00		0.00		0.00	301.53			34.40			48.43

側　溝　数　量　計　算　表

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

測　点　名	距　離	切										取	総体積
		礫　質　土			軟							岩	
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２		m3
BC.169	0.00												0.00
+10.0	9.80												0.00
No.357	10.00												0.00
+10.0	10.00												0.00
No.358	10.00												0.00
MC.169	1.30												0.00
+10.0	8.70												0.00
+10.0’	0.00												0.00
No.359	10.00												0.00
+10.0	10.00												0.00
** 合　計 **	69.80			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00

舗　　装　　数　　量　　計　　算　　表

川崎国見山線　　路線　　西祖谷山　　工区

測　点　名	距　離	表　　層　　工			路　盤　工（上　層）			路　盤　工（下　層）			掘　　削			備考
	m	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
BC.168	0.00	4.00												
MC.168	12.10	4.00	4.00	48.40										
No.354	0.50	4.00	4.00	2.00										
EC.168	11.60	4.00	4.00	46.40										
No.355	8.40	4.00	4.00	33.60										
+10.0	10.00	4.00	4.00	40.00										
No.356	10.00	4.00	4.00	40.00										
BC.169	0.20	4.00	4.00	0.80										
+10.0	9.80	4.00	4.00	39.20										
合計	62.60			250.40			0.00			0.00			0.00	