工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生ＢＰ　道路改良工事（２）（企育）				事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		350.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		70.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		140.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		60.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		281.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		3.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		37.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D29～D32	t		0.950		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		62.000		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		60.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		28.000		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		94.000		
吸出し防止材	材質:背面排水材,種類:300*300,厚さ:t=30	枚		21.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		