工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		270		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		710		
埋戻し	土質:土砂	m3		430		
基面整正		m2		330		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 1-2号重力式	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ４号	擁壁規格:H=1.75	m		24		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ５号	擁壁規格:H=2.00	m		18		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ６号	擁壁規格:H=2.25	m		96		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式		1		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	壁面材の種類:H500,L=2000	m2		143		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:GI150-I-ML	m2		1,047		
まき出し･敷均し､締固め	土質:RC-40	m3		167		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		99		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		43		
基面整正		m2		34		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:2,000m,内高:1,000m	m		14		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		31		
埋戻し	土質:土砂	m3		17		
基面整正		m2		4		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 10号 BBorN	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
１号Ｕ型水路 BBorN 瀝青質目地		m		141		
現場打水路 11号U型水路 BBorN 瀝青質目地	内幅(複単不使用の場合):2000,内高(複単不使用の場合):1000,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m		11		
現場打水路 12号U型水路 BBorN 瀝青質目地	内幅(複単不使用の場合):2000,内高(複単不使用の場合):1400,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		16		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=5.7km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 L=5.7km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		16		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		16		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 RC40 路床掘削部	施工幅員:4.0m以上	m3		440		
敷鉄板 水路部	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳環　徳島環状線　徳・国府　道路改良工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		