見積参考資料

工事名　Ｒ８サス　四国のみち　徳・多家良～佐・上　案内標識再整備工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島６
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８サス　四国のみち　徳・多家良～佐・上　案内標識再整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
管理施設整備工		式	1				
案内表示板		式	1				
案内標識板Ａ 1200×1800　アルミ板	多言語	枚	2				単　1号
案内標識板Ｂ 800×1200　アルミ板	多言語	枚	1				単　2号
板取替及び支柱塗替 案内標識板Ａ	ケレン後防腐塗料２回塗	基	2				単　3号
板取替及び支柱塗替 案内標識板Ｂ	ケレン後防腐塗料２回塗	基	1				単　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８サス　四国のみち　徳・多家良～佐・上　案内標識再整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	案内標識板Ａ 1200×1800　アルミ板	多言語	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板　1200×1800　アルミ板 溶剤耐候性インク印刷、フッ素ラミネート		枚	1			
案内図デザイン		点	1			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	案内標識板Ｂ 800×1200　アルミ板	多言語	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板　1200×1800　アルミ板 溶剤耐候性インク印刷、フッ素ラミネート		枚	1			
案内図デザイン		点	1			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	板取替及び支柱塗替 案内標識板Ａ	ケレン後防腐塗料２回塗	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板取替及び既設木製支柱塗替 ケレン後防腐塗料２回塗		基	1			
アルミプレート 65×180×2t 耐候性カルシート貼		枚	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	板取替及び支柱塗替 案内標識板Ｂ	ケレン後防腐塗料２回塗	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板取替及び既設木製支柱塗替 ケレン後防腐塗料２回塗		基	1			
アルミプレート 65×180×2t 耐候性カルシート貼		枚	1			
合計						
単価						円／基

見積単価一覧表

工事名	R8サス　四国のみち　徳・多家良～佐・上　案内標識再整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
表示板	1,200×1,800、アルミ板、溶剤耐候性インク、フッ素ラミネート	枚	403,000	多言語
表示板	800×1,200、アルミ板、溶剤耐候性インク、フッ素ラミネート	枚	183,000	多言語
案内図デザイン	1,200×1,800	点	133,000	
案内図デザイン	800×1,200	点	125,000	
板取替及び既設木製支柱塗替	ケレン後防腐塗料2回塗 1,200×1,800用	基	226,000	
板取替及び既設木製支柱塗替	ケレン後防腐塗料2回塗 800×1,200用	基	144,000	
アルミプレート	65×180×2t、耐候性カルシート貼	枚	2,360	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別・細別	規格	単位	数　量	摘　　要
管理施設整備工						
	案内表示板					
		案内標識板 1200×1800 ｱﾙﾐ板	多言語	枚	2	
		案内標識板 800×1200 ｱﾙﾐ板	多言語	枚	1	
		板取替及び支柱塗替	1200×1800用 ｹﾚﾝ後防腐塗料2回塗	基	2	
		板取替及び支柱塗替	800×1200用 ｹﾚﾝ後防腐塗料2回塗	基	1	

数 量 計 算 書

種　別	細　別	規　格	単位	数　量
案内標識板 1200×1800 ｱﾙﾐ板	1 枚当り			
	表示板　1200×1800　ｱﾙﾐ板	溶剤耐候性ｲﾝｸ印刷、ﾌｯ素ﾗﾐﾈｰﾄ	枚	1
	案内図デザイン		点	1
1200×1800用 板取替及び支柱塗替	1 基当り			
	板取替及び既設木製支柱塗替	ｹﾚﾝ後防腐塗料2回塗	基	1
	ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	65×180×2t　耐候性ｶﾙｼｰﾄ貼	枚	1
案内標識板 800×1200 ｱﾙﾐ板	1 枚当り			
	表示板　1200×1800　ｱﾙﾐ板	溶剤耐候性ｲﾝｸ印刷、ﾌｯ素ﾗﾐﾈｰﾄ	枚	1
	案内図デザイン		点	1
800×1200用 板取替及び支柱塗替	1 基当り			
	板取替及び既設木製支柱塗替	ｹﾚﾝ後防腐塗料2回塗	基	1
	ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	65×180×2t　耐候性ｶﾙｼｰﾄ貼	枚	1