見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事（１）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤･人工岬		式	1				
突堤本体工		式	1				
ｾﾙﾗｰ工		式	1				
ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作 L=5.0m 24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%		函	4				単　1号
函台工		式	1				
函台 L=5.0m 18-8-40(高炉),W/C≦60%		台	4				単　2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事（１）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作 L=5.0m 24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%		単位	函	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	11.2			
鋼製型枠組立組外	ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	m2	55.1			単　3号
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し	m2	7.4			単　4号
鋼製枠組足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊,ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ	m2	30			単　5号
内足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	m2	20			単　6号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.43			単　7号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.45			単　8号
吊鉄筋加工	29～32mm,丸鋼,SS400 径32mm	kg	46.2			単　9号
吊鉄筋組立	29～32mm	kg	46.2			単　10号
合計						
単価						円／函

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	函台 L=5.0m 18-8-40(高炉),W/C≦60%		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.1			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3.6			
基面整正		m2	27			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	鋼製型枠組立組外	ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	0.9			単　11号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		m2	100			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	鋼製枠組足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊,ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊		日	0.3			単　12号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	内足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊		日	0.3			単　12号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単 13号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単 14号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単 15号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単 16号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	吊鉄筋加工	29～32mm,丸鋼,SS400 径32mm	単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.2			
普通作業員		人	0.1			
鉄筋(丸鋼) SS400 径32mm		kg	1,030			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.04			
諸雑費 労務費の%		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	吊鉄筋組立	29～32mm	単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			
鉄筋工		人	2.1			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.11			
諸雑費 労務費の%		式	1			
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.9			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （１）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.528	28,089	
L301010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	1.983	95,212	
L301010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	0.6	29,520	
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.027	1,474	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0.903	52,505	
	合計額				206,800	

数 量 総 括 表（その１）

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
縦堤工						
	中間部	セルラーブロック式		式	1	
		セルラーブロック製作	27.3t/函	函	4	

数　量　計　算　書

本体工　　中間部　　セルラーブロック式

位置及び延長

T-No.1+1.00 ～ T-No.3+1.00	40	m
ΣL=	40	m

（１式当り数量）

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
セルラーブロック製作	27.3t/函		函	4

数　量　計　算　書

セルラーブロック製作　　実重量　27.3 t

(１函当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=24N/mm^2	(5.0*5.0-4.20*4.20+1/2*0.2^2*4)*1.5	m3	11.2
型枠	鉄筋構造物	5.0*2*1.5+5.0*2*1.5+3.8*2*1.5+3.8*2*1.5+√2*0.2*1.5*4	m2	55.1
底型枠	ルーフィング	5.0*5.0-4.2*4.2+1/2*0.2^2*4	m2	7.4
足場	枠組足場掛払	(5.0+5.0)*1.5*2	m2	30.0
〃	内足場架払	0.8*1*5.0*5.0	m2	20.0
鉄筋	D22(SD345)	セルラーブロック配筋図より	kg	133.8
	D19(SD345)	〃	kg	172.0
	D16(SD345)	〃	kg	127.8
	D13(SD345)	〃	kg	445.3
吊筋	φ32(SS400)	6.31　＊1.83　＊　4	kg	46.19
		(kg/m)　(m)　　(本)		

数　量　計　算　書

本体工

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
(１函当り数量)				
中間部		セルラーブロック函台詳細図(3)より		
基面整正			m2	27.0
コンクリート	σ'ck=18N/mm2		m3	1.1
同上型枠	一般型枠，無筋構造物		m2	3.6