工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2		352		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		352		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		406		
表層(車道･路肩部) レベリング層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:20mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		85		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		650		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取合舗装		式		1		
表層(車道･路肩部) 取合舗装１	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		30		
表層(車道･路肩部) 取合舗装２	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		39		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:粒度調整砕石 M-30,補足材整正厚:40mm以上46mm未満	m2		1		
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		329		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		136		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		130		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		430		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		39		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		39		
汚泥処分		t		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		20		
交通誘導警備員 B		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		