見積参考資料

委託業務名　R8企総管　阿南工業用水道　取水塔周辺伐採業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年11月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　阿南工業用水道　取水塔周辺伐採業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木		式	1				内　1号
集積		式	1				内　2号
積込		式	1				内　3号
伐木伐竹運搬		m3	2				単　1号
処分費		t	1				単　2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　阿南工業用水道　取水塔周辺伐採業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	伐木

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊作業員		人	12				見積
土木一般世話役		人	3				見積
普通作業員		人	6				見積
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L		日	12				見積
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径φ230mm		日	6				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	集積

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	20				見積
土木一般世話役		人	3				見積
軽作業員		人	10				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	積込

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	5				見積
土木一般世話役		人	1				見積
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	人力施工,無し,12.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　3号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			見積
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８企総管　阿南工業用水道　取水塔周辺伐採業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	0.187	1,247	
M002031004	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径φ230mm	日	6	1,866	
M002035003	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]	鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L	日	12	12,600	
	合計額				15,713	

見積単価一覧表

工事名	R8企総管　阿南工業用水道　取水塔周辺伐採業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	木くず	t	20,000	運搬距離　11.8km

見積人工数一覧表

名称	職種	単位	数量	摘要
1.伐木	特殊作業員	人	12	
	土木一般世話役	人	3	
	普通作業員	人	6	
	チェンソー	台	12	
	草刈り機	台	6	
2.集積	普通作業員	人	20	
	土木一般世話役	人	3	
	軽作業員	人	10	
3.積込み	普通作業員	人	5	
	土木一般世話役	人	1	