見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　母川　海・高園　樹木伐採業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　母川　海・高園　樹木伐採業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:密)	m2	11,900				単　1号
伐木等運搬		t	60				単　2号
処分費		t	60				単　3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	20				単　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　母川　海・高園　樹木伐採業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:密)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(人力:密)(50本/100m2以上),無し,機械施工	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	伐木等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,6.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　5号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　6号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（伐木）		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　母川　海・高園　樹木伐採業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000202133	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	12.812	202,419	
M000291001	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日	12.725	43,792	
M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	3.172	35,520	
	合計額				281,731	

数 量 総 括 表

工事区分 （レベル1）	工種 （レベル2）	種別 （レベル3）	細別 （レベル4）	規格 （レベル5）	単位	数量	摘要
樹木伐採工							
	伐採工						
		樹木伐採			m^2	11,900	
		運搬処理			t	60	
		処分			t	60	
		交通誘導員B			人	20	

２工区　　土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	母川　伐採			法面部					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
No.0											
No.0			23.7			11.9	5.95	0.0			
0K/200	127.0m		28.4	26.05	3308.4						
No.1	87.0m		61.0	44.70	3888.9	31.6	21.75	4654.5			
合　計	214.0m				7197.3m2			4654.5m2			

見積単価一覧表

工事名	R8波土　母川　海・高園　樹木伐採業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	伐採木	t	32,800	