見積参考資料

工事名　R8吉林　地すべり　吉野川市倉羅3号地　山腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	吉野川2
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	吉野川農林事務所　林務
事業名	地すべり防止事業
地区名	倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事
施工場所	吉野川市美郷倉羅３号地
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川２
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・現場管理費				
9 ・・・・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 純工事費				

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・集水井工	1.000	式		
・・集水井工	1.000	式		
・・・ 集水井工	1.000	式		
・・・ 固定コンクリート	1.000	式		
・・・ 静水槽コンクリート	1.000	式		
・暗きょ工	1.000	式		
・・暗きょ工	1.000	式		
・・・ 暗きょ工 上段集水ボーリング	1.000	式		
・・・ 暗きょ工 下段集水ボーリング	1.000	式		
・・・ 暗きょ工 排水ボーリング	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土壌分析試験	1.000	式		
・・土壌分析試験	1.000	式		
・・・ 土壌分析試験	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・集水井工	1.000	式			
・・集水井工	1.000	式			
・・・ 集水井工	1.000	式			1 式当たり
ライナープレート土留工(掘削土留) 20.80m,3.20m,20以上～30未満,Ｂ工法	1.000	基			単Ａ Ｓ単　8号
ライナープレート土留工(井戸蓋工)	1.000	基			単Ａ Ｓ単　9号
ライナープレート土留工(昇降用設備設置工)	24.000	m			単Ａ Ｓ単　10号
ライナープレート（亜鉛メッキ） t=2.7㎜×3500	26.000	m			単Ａ
補強リング H125×H125×3500	13.000	基			単Ａ
集水孔加工 φ50㎜ ライナープレート	616.000	箇所			単Ａ
水抜きフィルター 50㎜用	616.000	箇所			単Ａ Ｔ単　5号
タラップ A型 H=1500 亜鉛メッキ製品φ3500	10.000	基			単Ａ
タラップ B型 H=1000 亜鉛メッキ製品φ3500	3.000	基			単Ａ
タラップ C型 H=2700 亜鉛メッキ製品φ3500	1.000	基			単Ａ
タラップ D型 H=1500 （踊場付）亜鉛メッキ製品φ3500	4.000	基			単Ａ
掘削土砂積込 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土	261.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
・礫質土,良好					
土砂運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.8㎞,バックホウ　山積0.8m3	261.000	m3			単Ａ Ｓ単　4号

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ネットフェンス設置	15.000	m			単A T単　3号
ネットフェンス用門扉設置	1.000	基			単A T単　4号
合　計					
・・・ 固定コンクリート	1.000	式			1 式当たり
固定コンクリート打設 100m3未満の加算あり	15.400	m3			単A T単　1号
固定コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	20.000	㎡			単A S単　13号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	37.000	m3			単A S単　6号
礫質土,良好					
埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土	7.000	m3			単A S単　7号
・礫質土,良好					
合　計					
・・・ 静水槽コンクリート	1.000	式			1 式当たり
静水槽コンクリート打設 100m3未満の加算あり	7.400	m3			単A T単　2号
静水槽型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	13.700	㎡			単A S単　14号
合　計					

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・暗きょ工	1.000	式			
・・暗きょ工	1.000	式			
・・・ 暗きょ工 上段集水ボーリング	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 集水井内,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本以下,あり	292.000	m			単Ａ Ｓ単　15号
ボーリング 集水井内,軟岩,φ90㎜,50m/本以下,あり	58.000	m			単Ａ Ｓ単　16号
保孔管 集水井内,VP,無し,既製保孔管,VP40	350.000	m			単Ａ Ｓ単　19号
孔口保護管 VP75	20.000	m			単Ａ Ｔ単　6号
合　　計					
・・・ 暗きょ工 下段集水ボーリング	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 集水井内,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本以下,あり	79.200	m			単Ａ Ｓ単　15号
ボーリング 集水井内,軟岩,φ90㎜,50m/本以下,あり	40.800	m			単Ａ Ｓ単　16号
保孔管 集水井内,VP,無し,既製保孔管,VP40	120.000	m			単Ａ Ｓ単　19号
孔口保護管 VP75	12.000	m			単Ａ Ｔ単　6号
合　　計					
・・・ 暗きょ工 排水ボーリング	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 集水井内,ﾚｷ質土,φ115㎜,50m/本を超え80m/本以下,あり	58.800	m			単Ａ Ｓ単　17号

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボーリング 集水井内,軟岩,φ115㎜,50m/本を超え80m/本以下,あり	5.200	m			単A S単　18号
保孔管 集水井内,SGP,無し,-,SGP 80A	64.000	m			単A S単　20号
サクションホース φ100㎜	1.600	m			単A
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ボーリング仮設機材 集水井内,あり	3.000	回			単A S単　21号
合　計					

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土壌分析試験	1.000	式			
・・土壌分析試験	1.000	式			
・・・ 土壌分析試験	1.000	式			1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			単A
合　　計					

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	土砂運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.8km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 9.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 2.000 m3

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	掘削土砂積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 150.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	機械掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　計					算出数量 130.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	埋戻し		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　計					算出数量 150.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	ライナープレート土留工(掘削土留)		基		1.000 基	当たり算出
	ライナープレート土留工(掘削土留) 20.80m,3.20m,20以上～30未満,Ｂ工法			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砂･砂質土･粘性土･礫質土(L1) 2)岩塊･玉石混り土･軟岩･中硬岩(L2)	20.80m 3.20m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)1基当たり掘削長(L1+L2) 4)施工区分	20以上～30未満 Ｂ工法				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	23.760	人			
	トンネル特殊工	71.270	人			
	特殊作業員	23.760	人			
	普通作業員	23.760	人			
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	34.920	日			<賃料>
	運転手（特殊）	23.760	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	380.000	L			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・電動式(有線)]	35.160	供用日			<損料>
	諸雑費 14%	0.140				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	ライナープレート土留工(井戸蓋工)		基		1.000 基	当たり算出
	ライナープレート土留工(井戸蓋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)井戸蓋材(単位:基) 2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.220	人			
	特殊作業員	0.440	人			
	普通作業員	0.220	人			
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	0.330	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.220	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.100	L			
	天蓋 φ3500 エキスパンドメタル	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 基

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		基			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	ライナープレート土留工(昇降用設備設置工)		m		10.000 m	当たり算出
	ライナープレート土留工(昇降用設備設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.560	人			
	特殊作業員	1.110	人			
	普通作業員	0.560	人			
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	0.820	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.560	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.800	L			
	諸雑費 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下､水平距離			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	約18m以下,18-8-40(高炉),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	高さ約25m以下､水平距離約18m以下 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎥3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	固定コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	静水槽型枠		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ボーリング		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ボーリング 森林 集水井内,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	集水井内 ﾚｷ質土				
	3)呼び径 4)削孔長区分	φ90㎜ 50m/本以下				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ボーリング		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ボーリング 森林 集水井内,軟岩,φ90㎜,50m/本以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	集水井内 軟岩				
	3)呼び径 4)削孔長区分	φ90㎜ 50m/本以下				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	ボーリング		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ボーリング 森林 集水井内,ﾚｷ質土,φ115㎜,50m/本を超え80m/本以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	集水井内 ﾚｷ質土				
	3)呼び径 4)削孔長区分	φ115㎜ 50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	ボーリング		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ボーリング 森林 集水井内,軟岩,φ115㎜,50m/本を超え80m/本以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	集水井内 軟岩				
	3)呼び径 4)削孔長区分	φ115㎜ 50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	保孔管		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 保孔管 森林 集水井内,VP,無し,既製保孔管,VP40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	集水井内 VP				
	3)ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無 4)製品区分	無し 既製保孔管				
	5)材料選択用保孔管種類 6)普通作業員(山林砂防工)	VP40 普通作業員				
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	保孔管		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 保孔管 森林 集水井内,SGP,無し,-,SGP 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	集水井内 SGP				
	3)ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無 4)製品区分	無し -				
	5)材料選択用保孔管種類 6)普通作業員(山林砂防工)	SGP 80A 普通作業員				
	単　　価		m			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 森林 集水井内,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	集水井内 あり				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		回			

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	固定コンクリート打設		m3		10.000 m3	当たり算出
	100m3未満の加算あり					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	10.000	m3			S単　11号
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	10.700	m3			
	普通作業員	0.200	人			S単　2号
	特殊作業員	0.100	人			S単　3号
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	静水槽コンクリート打設		m3		10.000 m3	当たり算出
	100m3未満の加算あり					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下､水平距離約18m以下,1	10.000	m3			S単　12号
	8-8-40(高炉),あり					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	10.600	m3			
	普通作業員	0.200	人			S単　2号
	特殊作業員	0.100	人			S単　3号

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	ネットフェンス設置		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス H=2.0m	20.000	m			[1]
	土木一般世話役	0.320	人			[2] S単　1号
	普通作業員	1.150	人			[3] S単　2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3])	0.010				
	合　　計					算出数量 20.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
	ネットフェンス用門扉設置		基		10.000 基	当たり算出
	ネットフェンス用門扉 H=2.0m　W=1.0m	10.000	基			
	土木一般世話役	0.930	人			S単　1号

事業名	地すべり防止事業　倉羅３号地地区
工事名	Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	1.560	人			Ｓ単　2号
	合　計					算出数量 10.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
	水抜きフィルター		箇所		100.000 箇所	当たり算出
	50㎜用					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10㎜　7kgf/5㎝	0.400	㎡			
	合　計					算出数量 100.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
	孔口保護管		m		1.000 m	当たり算出
	VP75					
	硬質塩化ビニル管 VP75	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			