Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．集水井工				
（1)集水井工				
集水井工		式	1.000	
ライナープレート土留工(掘削土留)		基	1.000	
ライナープレート土留工(井戸蓋工)		基	1.000	
ライナープレート土留工(昇降用設備設置工)		m	24.000	
ライナープレート（亜鉛メッキ）	t=2.7mm×3500	m	26.000	
補強リング	H125×H125×3500	基	13.000	
集水孔加工	φ50mm ライナープレート	箇所	616.000	
水抜きフィルター		箇所	616.000	
タラップ	A型 H=1500 亜鉛メッキ製品φ3500	基	10.000	
タラップ	B型 H=1000 亜鉛メッキ製品φ3500	基	3.000	
タラップ	C型 H=2700 亜鉛メッキ製品φ3500	基	1.000	
タラップ	D型 H=1500 （踊場付）亜鉛メッキ製品φ3500	基	4.000	
掘削土砂積込		m3	261.000	
土砂運搬		m3	261.000	
ネットフェンス設置		m	15.000	
ネットフェンス用門扉設置		基	1.000	
固定コンクリート		式	1.000	
固定コンクリート打設	18-8-40BB　W/C=60%以下	m3	15.400	
固定コンクリート型枠		㎡	20.000	
機械掘削	礫質土	m3	37.000	
埋戻し	礫質土	m3	7.000	
静水槽コンクリート		式	1.000	

Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
静水槽コンクリート打設	18-8-40BB　W/C=60%以下	m3	7.400	
静水槽型枠		㎡	13.700	
２．暗きょ工				
（1)暗きょ工				
暗きょ工	上段集水ボーリング	式	1.000	
ボーリング	集水井内,ﾚｷ質土,φ90mm	m	292.000	
ボーリング	集水井内,軟岩,φ90mm	m	58.000	
保孔管	集水井内,VP40	m	350.000	
孔口保護管	VP75	m	20.000	
暗きょ工	下段集水ボーリング	式	1.000	
ボーリング	集水井内,ﾚｷ質土,φ90mm	m	79.200	
ボーリング	集水井内,軟岩,φ90mm	m	40.800	
保孔管	集水井内,VP40	m	120.000	
孔口保護管	VP75	m	12.000	
暗きょ工	排水ボーリング	式	1.000	
ボーリング	集水井内,ﾚｷ質土,φ115mm	m	58.800	
ボーリング	集水井内,軟岩,φ115m	m	5.200	
保孔管	集水井内,SGP 80A	m	64.000	
サクションホース	φ100mm	m	1.600	
３．仮設工				
（1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ボーリング仮設機材	集水井内	回	3.000	
一括計上価格				
１．土壌分析試験				

Ｒ８吉林　地すべり　吉野川市倉羅３号地　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	
土壌分析試験費		式	1.000	