見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事

◇経費情報◇

工種区分	下水道工事（３）
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器費)		式	1				
計測設備		式	1				
水質計測装置		式	1				
全窒素全リンＵＶ計	外部純水装置、サンプリングポンプ、主調整槽、その他を含む	組	1				単　1号
機器費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				
工場製品輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送費		t	0.2				単　2号
計測設備工		式	1				
水質計測装置設置工		式	1				
発信器類据付	TN/TP/UV計	台	1				単　3号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発信器類単体調整	TN/TP/UV計	台	1				単　4号
組合せ試験	TN/TP/UV計	ﾙｰﾌﾟ	3				単　5号
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設置		基	1				単　6号
主調整槽設置		基	1				単　7号
水質計測装置撤去工		式	1				
発信器類撤去	TN/TP/UV計	台	1				単　8号
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ撤去		基	1				単　9号
主調整槽撤去		基	1				単 10号
現場発生品運搬		t	0.2				単 11号
スクラップ控除		t	0.2				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
COD－UV相関分析試験費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付（技術者）間接費		式	1				
据付（機器）間接費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

内　1号	COD－UV相関分析試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
COD－UV相関分析試験費		式	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026. 11
歩掛使用年月	2026. 11
労務調整係数	

単　1号	全窒素全リンＵＶ計	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費(組)		組	1			
合計						
単価						円/組

１次単価表

単価使用年月	2026. 11
歩掛使用年月	2026. 11
労務調整係数	

単　2号	輸送費	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		t	1			
合計						
単価						円/ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　3号	発信器類据付　TN/TP/UV計	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41			
電工		人	1.3			
合計						
単価						円/台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　4号	発信器類単体調整　TN/TP/UV計	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.3			
合計						
単価						円/台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　5号	組合せ試験　TN/TP/UV計	単位	ﾙｰﾌﾟ	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.32			
合計						
単価						円/ﾙｰﾌﾟ

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　6号	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設置	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.082			
普通作業員		人	0.009			
合計						
単価						円/基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　7号	主調整槽設置	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.173			
普通作業員		人	0.019			
合計						
単価						円/基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　8号	発信器類撤去　TN/TP/UV計	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.684			
合計						
単価						円/台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　9号	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.033			
普通作業員		人	0.004			
合計						
単価						円/基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　10号	主調整槽撤去	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.069			
普通作業員		人	0.008			
合計						
単価						円/基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　11号	現場発生品運搬	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t、有り、17.0km以下	t	1			
合計						
単価						円/t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛使用年月	2026.11
労務調整係数	

単　12号	スクラップ控除	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビーH1		t	1			
合計						
単価						円/t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンＵＶ計更新工事

単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕	通称2t積級　吊能力2.9t	供用日	0.068	571	
	合計額				571	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　旧吉野川流域下水道　松・豊岡　全窒素全リンUV計更新工事			
名称	規格	単位	単価	備考
全窒素全リンUV計	外部純水装置、サンプリングポンプ、主調整槽、その他を含む	組	13,100,000	参考質量　156kg/組
輸送費		t	31,400	
COD－UV相関分析試験費		式	400,000	

数 量 計 算 書

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
計装設備(機器費)						
	水質計測装置					
		全窒素全リンＵＶ計	外部純水装置、サンプリングポンプ、主調整槽、その他含む	組	1	156kg/組
工場製品輸送工						
	輸送工					
		輸送費		t	0.156	
計測設備工						
	水質計測装置設置工					
		発信器類据付	TN/TP/UV計	台	1	
		発信器類単体調整	TN/TP/UV計	台	1	
		組合せ試験	TN/TP/UV計	ﾙｰﾌﾟ	3	
		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設置		基	1	6kg/基
		主調整槽設置		基	1	40kg/基
	水質計測装置撤去工					
		発信器類撤去	TN/TP/UV計	台	1	
		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ撤去		基	1	6kg/基
		主調整槽撤去		基	1	40kg/基
		現場発生品運搬		t	0.156	
		ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	0.156	
共通仮設費						
	技術管理費					
		COD-UV相関分析試験費		式	1	