見積参考資料

工事名　R8波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	美波農林事務所　林務
事業名	予防治山事業
地区名	相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）
施工場所	海部郡海陽町相川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波２
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
通勤補正(森林)	1.00

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 純工事費				

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・渓間工	1.000	式		
・・治山土工	1.000	式		
・・・ 掘削工	1.000	式		
・・・ 作業土工	1.000	式		
・・治山ダム工	1.000	式		
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工	1.000	式		
・・・ 銘板工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 工事用道路工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 足場工	1.000	式		
・・・ 支障木伐採	1.000	式		

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 雨量計設置	1.000	式		

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工	1.000	式			
・・治山土工	1.000	式			
・・・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
掘削工（土砂）	674.000	m3			単Ａ Ｔ単　3号
合　計					
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	82.600	㎡			単Ａ Ｓ単　11号
合　計					
・・治山ダム工	1.000	式			
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 ,無筋構造物,打設(A)	274.000	m3			単Ａ Ｓ単　12号
打継面清掃 打継面清掃	274.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
養生工 一般養生,無筋構造物	274.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	200.500	㎡			単Ａ Ｓ単　13号
型枠工（放水路） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	5.700	㎡			単Ａ Ｓ単　14号

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角材式残存型枠工	97.800	㎡			単Ａ Ｓ単　24号
型枠工（止水板） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	11.700	㎡			単Ａ Ｓ単　15号
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）	5.000	m			単Ａ Ｓ単　17号
目地板 30m2未満,瀝青質目地板 t=10㎜	11.700	㎡			単Ａ Ｓ単　21号
円形型枠（紙製） 内径500㎜ 厚7.1㎜ 長4000㎜,,	2.000	本			単Ａ Ｓ単　3号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	175.000	本			単Ａ Ｔ単　2号
合　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	5.200	m3			単Ａ Ｓ単　22号
型枠工 一般型枠,小型構造物	18.000	㎡			単Ａ Ｓ単　23号
裏石積工 t=15cm 割栗石50～150㎜ BB18-8-40 W/C≦60%	18.000	㎡			単Ａ Ｔ単　1号
合　計					
・・渓間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 銘板工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単Ａ

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・　工事用道路工	1.000	式			1 式当たり
掘削工（土砂） 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	71.000	m3			単Ａ Ｓ単　10号
礫質土,良好					
盛土工 2.5m未満,-,-,あり	42.000	m3			単Ａ Ｓ単　19号
合　　計					
・・・　仮水路工	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	2.800	㎡			単Ａ Ｓ単　6号
廻排水 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300㎜,-,要	30.000	m			単Ａ Ｓ単　20号
合　　計					
・・・　足場工	1.000	式			1 式当たり
キャットウォーク	82.000	m			単Ａ Ｓ単　7号
合　　計					

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　36cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　37cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　39cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　40cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　46cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　50cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　10cm	5.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A
合　計					

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 雨量計設置	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　25号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　26号
合　　計					

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	円形型枠（紙製）		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	円形型枠（紙製） 内径500㎜ 厚7.1㎜ 長4000㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	円形型枠（紙製） 内径500㎜ 厚7.1㎜ 長4000㎜	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,19.2㎞,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 19.200㎞				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 3.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	土のう締切工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	6.000	人			
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　計					算出数量 180.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 200.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	掘削工（土砂）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 180.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	コンクリート工		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	16.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	7)ｺﾝｸﾘ圧送管の選択 8)ｺﾝｸﾘ圧送管30mを超えた延長数量(m)	延長なし 0.000m				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	10.700	m3			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	0.630	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.100	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	型枠工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.400				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	型枠工（放水路）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	型枠工（止水板）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m3

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員） 2)塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂止水板ｺｰﾄﾞ(単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300㎜　厚7㎜	10.700	m			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	D型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	盛土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	廻排水		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径300mm -				

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)継手材料費 6)普通作業員(山林砂防工)	要 普通作業員				
	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	コンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	型枠工		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	角材式残存型枠工		㎡		100.000 ㎡ 当たり算出	
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	普通作業員 90×90×3,000㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	型わく工	6.400	人			
	普通作業員	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	㎡			
	諸雑費	0.130				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0㎝角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3㎝,30㎝,60㎝	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	8ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.800	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.286	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	裏石積工		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%					
	割栗石 50～150mm	8.600				
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,19.2km,バックホウ　山積0.8m3	8.600	m3			S単　4号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単　1号
	普通作業員	6.400	人			S単　2号
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	鉄筋建込み（治山ダム工） D型	100.000	本			S単　18号
	異形棒鋼 SD345　　D22	0.730	ton			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	掘削工（土砂）		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫	1.000	m3			S単　8号
	質土,良好					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S単　9号
	礫質土,良好					
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	予防治山事業　相川地区
工事名	Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	割栗石 50～150㎜			13,000		T単　1号