Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．渓間工				
（1)治山土工				
掘削工		式	1.000	
掘削工（土砂）	礫質土	m3	674.000	
作業土工		式	1.000	
土砂掘削面整形	礫質土	㎡	82.600	
（2)治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	274.000	
打継面清掃		m3	274.000	
養生工		m3	274.000	
型枠工		㎡	200.500	
型枠工（放水路）		㎡	5.700	
角材式残存型枠工		㎡	97.800	
型枠工（止水板）		㎡	11.700	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	5.000	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	㎡	11.700	
円形型枠（紙製）	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	本	2.000	
水平打継目鉄筋	SD345　D22	本	175.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	5.200	
型枠工		㎡	18.000	
裏石積工	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	㎡	18.000	
（3)渓間工付属物設置工				

Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
銘板工		式	1.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
２．仮設工				
（１）仮設工				
工事用道路工		式	1.000	
掘削工（土砂）	礫質土	m3	71.000	
盛土工		m3	42.000	
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		㎡	2.800	
廻排水	波状管φ300mm	m	30.000	
足場工		式	1.000	
キャットウォーク		m	82.000	
支障木伐採		式	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　34cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　35cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　36cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　37cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　39cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　40cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　46cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　50cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　10cm	本	5.000	
雑木　伐採費	胸高直径　11cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　12cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　14cm	本	1.000	

Ｒ８波林　予防治山　海陽町相川　渓間工事（企育）　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
雑木　伐採費	胸高直径　19cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	
安全費				
１．安全費				
(1)安全費				
雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	