見積参考資料

工事名　Ｒ８企総管　川口ダム　洪水吐ゲート等補修業務

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（ダム用水門）
単価地区	那賀１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	前払無
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口ダム　洪水吐ゲート等補修業務	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
ﾀﾞﾑ用水門設備据付		式	1				
現場塗替塗装工		式	1				
水洗い清掃		m2	2,160				単　1号
橋梁点検車		日	3				単　2号
現場塗替塗装（扉体）		m2	15				単　3号
仮設工		式	1				
手摺設置・撤去工		式	1				
手摺設置・撤去		m	390				単　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口ダム　洪水吐ゲート等補修業務	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	水洗い清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替水洗い清掃		m2	1			単　5号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	橋梁点検車		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車運転		日	1			単　6号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場塗替塗装（扉体）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替塗装	計上する,3種（A),開放部,計上しない,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),計上しない,開放部,計	m2	1			単　7号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	手摺設置・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掛け手間		m	1			
賃料（修理費含）		日	15			
基本料（修理費含）		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	現場塗替水洗い清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	橋梁点検車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	19			
橋梁点検車 作業高約6m 積載質量200kg		日	1.13			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場塗替塗装	計上する,3種 (A),開放部,計上しない,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),計上しない,開放部,計	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	3種 (A),開放部	m2	100			単　8号
現場塗替下塗	はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	m2	100			単　9号
現場塗替中塗	はけ,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	m2	100			単　10号
現場塗替上塗	はけ,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	m2	100			単　11号
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場塗替素地調整	3種 (A),開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	現場塗替下塗	はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 下塗 大気部用		kg	24			
塗料用ｼﾝﾅｰ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	2.5			
橋りょう塗装工		人	2.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場塗替中塗	はけ,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 中塗用 淡彩		kg	18			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	1.9			
橋りょう塗装工		人	2.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場塗替上塗	はけ,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 上塗用 淡彩		kg	14			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	1.5			
橋りょう塗装工		人	2.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８企総管　川口ダム　洪水吐ゲート等補修業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001240001001	橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	3.39	309,507	
	合計額				309,507	

数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
塗装工								
	現場塗替塗装							
		洪水吐ゲート						
			水洗い清掃	高圧水洗浄	m2	2156.4	2160	
			橋梁点検車	ｹﾞｰﾄ上部洗浄用	日	3.0	3	
			素地調整	3種ｹﾚﾝA	m2	15.0	15	
			下塗り	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(大気部用)(ハケ)	m2	15.0	15	
			中塗り	ﾌｯｿ樹脂用(ハケ)	m2	15.0	15	
			上塗り	ﾌｯｿ樹脂(ハケ)	m2	15.0	15	
仮設工								
	安全手すり							
		安全手すり						
			設置・撤去	2段	m	390.0	390	

数量計算書

項目	計算式	単位	数量
○洪水吐ゲート水洗い清掃			
（1門当り）	1.3～6号ゲート		
上部プレート	2.6*13.00	m2	33.80
スキンプレート	(2.44+1.69+1.69+1.31+1.30+0.98+0.97)*13.00	m2	134.94
主桁	(1.80*13.00*2面+0.52*13.00*2面)*3本	m2	180.96
	1.80*13.00+0.52*13.00+0.52/2*13.00	m2	33.54
	(2.44+1.69+1.69+1.31+1.30+0.98+0.97-0.52*4)*0.075*6面*6本	m2	22.41
下部プレート	1.67*13.00	m2	21.71
小計		m2	427.36
（1門当り）	3,4号ゲート		
決しゃ板	8.85*1.11	m2	9.82
小計		m2	9.82
合計	427.36*5+9.82*2	m2	2156.44
○安全手すり			
（1門当り）			
単管パイプ	13.00*3*2	m	78.00
小計		m	78.00
合計	78.00*5	m	390.00