見積参考資料

委託業務名 R8吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	吉野川2
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	吉野川農林事務所　農村整備
事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）
地区名	美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務
施工場所	吉野川市美郷中筋他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川２
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 中筋北1号排水路	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・土工 中筋北2号排水路	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・土工 宗田排水路	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土壌試験費	1.000	式		
・・土壌試験費	1.000	式		

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工 中筋北1号排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	1	m3			単A B単　1号
土砂等運搬	1	m3			単A B単　2号
合　計					
・土工 中筋北2号排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	1	m3			単A B単　3号
土砂等運搬	1	m3			単A B単　4号
合　計					
・土工 宗田排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	1	m3			単A B単　5号
土砂等運搬	1	m3			単A B単　6号
合　計					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土壌試験費	1.000	式			
・・土壌試験費	1.000	式			
土壌試験費	1.000	式			単Ａ Ｂ単　7号
合　計					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-	9.800	m3			S単　2号
	SP 人力積込 土砂	0.800	m3			S単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5km以	10.600	m3			S単　4号
	下					
	木くず運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0km以	2.200	m3			S単　5号
	下					
	残土処分費	10.600	m3			
	木くず処分費 伐採木、竹	1.500	ton			
	合　計					
	単　価					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-	7.150	m3			S単　2号
	SP 人力積込 土砂	0.650	m3			S単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5km以	7.800	m3			S単　4号
	下					
	木くず運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0km以	2.200	m3			S単　5号
	下					
	残土処分費	7.800	m3			
	木くず処分費 伐採木、竹	1.500	ton			
	合　計					
	単　価					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-	12.220	m3			S単　2号
	SP 人力積込 土砂	1.040	m3			S単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5km以	13.260	m3			S単　4号
	下					
	木くず運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0km以	2.200	m3			S単　5号
	下					
	残土処分費	13.260	m3			
	木くず処分費 伐採木、竹	1.500	ton			
	合　計					
	単　価					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	土壌試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S単　1号
	合　計					
	単　価					

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準以外 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 人力積込 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し,28.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	28.5km以下				
	単　　価		m3			

事業名	地すべり防止施設等自然災害対策推進事業（地すべり対策施設に関するもの）　美郷
工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	木くず運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し,17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	17.0km以下				
	単　　価		m3			

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８吉耕　県単地す　美郷　排水路維持管理業務			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	990	運搬距離　L=26.1km
木くず処分費	伐採木、竹	ton	30,000	運搬距離　L=15.6km

排　水　路　土　工　総　括　表										
名　称	中筋北1号排水路	中筋北2号排水路	宗田排水路						合　計	単位
小型機械掘削	9.8	7.15	12.22						29.17	m^3
人力掘削+積込	0.8	0.65	1.04						2.49	m^3
ダンプトラック運搬	10.6	7.8	13.26						31.66	m^3

排水路工数量計算表（1）

美郷地区　　中筋北　「土工(1)」

路線名	排水路工		土工																			
	延長 L (m)	平均距離	小型機械掘削		人力掘削+積込		ダンプトラック運搬															
			単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)
1号排水路																						
No.0		1.5	2.6	3.9	0.2	0.3	2.8	4.2														
No.0+3.0(複)	3.0	1.5	2.6	3.9	0.2	0.3	2.8	4.2														
No.0+3.0(複)		1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	1.1	1.1														
EP	2.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	1.1	1.1														
小計	5			9.8		0.8		10.6														

排水路工数量計算表（2）

美郷地区　　中筋北　「土工(2)」

路線名	排水路工		土工																			
	延長 L (m)	平均距離	小型機械掘削		人力掘削+積込		ダンプトラック運搬															
			単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)
2号排水路																						
No.0		3.25	1.8	5.85	0.1	0.325	1.9	6.18														
EP	7.5	3.25	0.4	1.3	0.1	0.325	0.5	1.63														
小計	18			7.15		0.65		7.80														

排水路工数量計算表（3）

美郷地区　　宗田　　「土工(3)」

路線名	排水路工		土工																			
	延長 L (m)	平均距離	小型機械掘削		人力掘削+積込		ダンプトラック運搬															
			単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数　量 (m³)
1号排水路																						
No.0		2.6	3.3	8.58	0.3	0.78	3.6	9.36														
EP	5.2	2.6	1.4	3.64	0.1	0.26	1.5	3.9														
小計	5.2			12.22		1.04		13.26														