工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
落石雪害防止工		式		1		
小型擁壁		式		1		
小型擁壁	18-8-40　W/C≦60%	m		3		
落石防止網工		式		1		
材料費		式		1		
金網・ロープ設置工	施工面積：500m2以下 金網有効高：18.0m以下	m2		180		
岩部用アンカー設置工		本		2		
土砂部用アンカー設置工 サドル有		基		1		
ロープアンカー設置工 サドル有		基		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐木		m2		200		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		