工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　新浜勝浦線　勝・沼江　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		10		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		80		
残土等処分		m3		80		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　新浜勝浦線　勝・沼江　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		130		
埋戻し 転用土	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		40		
場所打擁壁工		式		1		
2号擁壁工 W/C≦60%		式		1		
道路付属施設工		式		1		
防護柵工		式		1		
基礎補強筋		t		0.1		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:常時排水	日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　新浜勝浦線　勝・沼江　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　新浜勝浦線　勝・沼江　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		