工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		575		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:125cm2以上140cm2未満	m		18		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		